

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Управление городского хозяйства администрации МО "Воркута"

(наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджетных средств МО "Воркута")

Начальник  
(должность)

*Ирина Ферева*  
(подпись)

Ирина Ферева  
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

**Наименование муниципального учреждения**

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление»

МО «Воркута»

**Виды деятельности муниципального учреждения**

Деятельность по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Производство электромонтажных работ

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

	Коды
Форма по ОКУД	0506001
Дата начала действия	01.01.2025
Дата окончания действия	31.12.2025
Код по сводному реестру	87302465
По ОКВЭД	52.21.22
По ОКВЭД	81.29.9
По ОКВЭД	43.21
По ОКВЭД	49.3
По ОКВЭД	49.4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация и осуществление транспортного обслуживания  
 должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

2. Категории потребителей муниципальной услуги юридические лица

Код по общероссийскому  
 базовому перечню или  
 региональному перечню

150050407000000002101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги			Значение показателя качества муниципальной услуги			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги		
	1 (наименование показателя)	2 (наименование показателя)	3 (наименование показателя)	4 (наименование показателя)	5 (наименование показателя)	6 (наименование показателя)	7 наименование показателя	8 единица измерения по ОКЕИ наименование	9 код по ОКЕИ	10	11	12	13 в процентах	14 в абсолютных показателях
										2025 год (очередной финансовый год)	2026 год (1-й год планового периода)	2027 год (2-й год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
493000.Р.11.0.038 70001002	Автотранспортное обслуживание должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления				по запросу		Своевременность, безопасность	процент	744	100	100	100	10	-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги		
	1 (наименование показателя)	2 (наименование показателя)	3 (наименование показателя)	4 (наименование показателя)	5 (наименование показателя)	6 (наименование показателя)	7 наименование показателя	8 единица измерения		10	11	12	13	14	15	16	17
								наименование	код по ОКЕИ	20 25 год (очередной финансовый год)	26 год (1-й год планового периода)	27 год (2-й год планового периода)	2025 год (очередной финансовый год)	2026 год (1-й год планового периода)	2027 год (2-й год планового периода)	в процен- тах	в абсолютных показателях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
493000.Р.11.0.038 70001002	Автотранспортное обслуживание должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления				по запросу		Машино- часы работы автомобилей	единица	642	3944	3974	3974	бесплатно	бесплатно	бесплатно	10	394,4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт				
вид	принявший орган	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5
Решение	Совет МО "Воркута"	01.11.2024	671	«Об утверждении порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями»
Постановление	администрация МО ГО "Воркута"	25.11.2011	1383	«Об утверждении порядка определения платы стоимости услуг, относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Конституция Российской Федерации; GG79
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования	Состав размещаемой информации	Частота обновления информации
Размещение информации в сети интернет на официальном сайте администрации МО «Воркута» ( <a href="https://vorkuta.gosuslugi.ru">https://vorkuta.gosuslugi.ru</a> ), на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	Перечень выполняемых услуг (работ), информация о справочных телефонах и т.д.)	По мере изменения данных
Размещение информации на информационных стендах	Копия Устава, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны	По мере изменения данных
Размещение информации в печатных средствах массовой информации	Перечень выполняемых услуг (работ), информация о справочных телефонах и т.д.)	По мере изменения данных

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных  
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

Код по общероссийскому  
базовому перечню или  
региональному перечню

1500210000000  
012000101

2. Категории потребителей работы

пользователи автомобильных дорог, в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)		Показатель качества работы			Значение показателя качества работы			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы		
	1 (наименование показателя)*	2 (наименование показателя)*	3 (наименование показателя)*	4 (наименование показателя)*	5 (наименование показателя)*	6 (наименование показателя)*	7 наименование показателя *	8 единица измерения		9 20 25 год (очередной финансовый год)	10 20 26 год (1-й год планового периода)	11 20 27 год (2-й год планового периода)	12 в процентах	13 в абсолютных показателях
								наименование *	код по ОКЕИ *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
522122.P.11.1.03830001002	Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог				постоянно		Выполнение плана (перечня) работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию	процент	744	100	100	100	10	-
							Соблюдение сроков выполнения работ	процент	744	100	100	100	10	-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)		Показатель объема работы			Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы			
	1 (наименование показателя)*	2 (наименование показателя)*	3 (наименование показателя)*	4 (наименование показателя)*	5 (наименование показателя)*	6 (наименование показателя)*	7 наименование показателя *	8 единица измерения		9 описание работы	10 20 25 год (очередной финансо- вый год)	11 20 26 год (1-й год планового периода)	12 20 27 год (2-й год планового периода)	13 20 25 год (очередной финансо- вый год)	14 20 26 год (1-й год планового периода)	15 20 27 год (2-й год планового периода)	16 в процентах	17 в абсолют- ных показателях
								наименование *	код по ОКЕИ *									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
522122.P.11.1.03830001002	Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог				постоянно		Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования	погонный метр	018	приложение № 1 к муниципальному заданию	633,8	633,8	633,8	-	-	-	-	-
							Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	километр	008		182,6982	182,6982	182,6982	-	-	-	-	-
							Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог	квадратный метр	055		30 000,00	0	0	-	-	-	10	3000
							Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня	погонный метр	018		1500	0	0	-	-	-	10	150

1. Наименование работы

Организация освещения улиц

Код по общероссийскому  
базовому перечню или  
региональному перечню

28002100000000  
000007102

2. Категории потребителей работы

Юридические лица, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <sup>3</sup>

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)		Показатель качества работы			Значение показателя качества работы			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы <sup>6</sup>							
	1 (наименование показателя) <sup>4</sup>	2 (наименование)	3 (наименование)	4 (наименование)	5 (наименование показателя) <sup>4</sup>	6 наименование показателя <sup>4</sup>	единица измерения		20 25 год (очередной финансовый	20 26 год (1-й год планового	20 27 год (2-й год планового	7	8	9	10	11	12	13	14
							наименование <sup>4</sup>	код по ОКЕИ <sup>5</sup>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
432110.P.11.1.04620001003	Содержание объектов уличного освещения			постоянно		Количество жалоб на некачественное предоставление работы	штука	796	0	0	0	-	5						

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)		Показатель объема работы			Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы								
	1 (наименование показателя) <sup>4</sup>	2 (наименование)	3 (наименование)	4 (наименование)	5 (наименование)	6 наименование показателя <sup>4</sup>	единица измерения		10 описание работы	20 25 год (очередной финансо-	20 26 год (1-й год планового	20 27 год (2-й год планового	20 25 год (очередной финансо-	20 26 год (1-й год планового	20 27 год (2-й год планового	11	12	13	14	15	16	17	18
							наименование <sup>4</sup>	код по ОКЕИ <sup>5</sup>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
432110.P.11.1.04620001003	Содержание объектов уличного освещения			постоянно		Протяженность сети наружного освещения	километр	008	Приложение № 2 к муниципальному заданию	196,863	196,863	196,863	-	-	-	10	19,6						

1. Наименование работы

Перемещение и хранение транспортных средств, а также эксплуатация специализированных стоянок

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

1500314040000  
000005101

2. Категории потребителей работы

Юридические лица, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <sup>3</sup>

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)		Показатель качества работы			Значение показателя качества работы			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы		
	1 (наименование показателя) <sup>4</sup>	2 (наименование показателя) <sup>4</sup>	3 (наименование показателя) <sup>4</sup>	4 (наименование показателя) <sup>4</sup>	5 (наименование показателя) <sup>4</sup>	6 (наименование показателя) <sup>4</sup>	7 наименование показателя <sup>4</sup>	единица измерения		20 25 год (очередной финансовый год)	20 26 год (1-й год планового периода)	20 27 год (2-й год планового периода)	13 в процентах	14 в абсолютных показателях
								8 наименование <sup>4</sup>	9 код по ОКЕИ <sup>4</sup>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
494119.Р.11.1.03850001002	Перемещение при помощи другого транспортного средства транспортных средств категорий "В", "С", "D", "Е", других грузовых автомобилей, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, разукomплектованных и (или) обладающих признаками "брошенных"				постоянно		Отработка заявок о наличии бесхозных транспортных средств	процент	744	100	100	100	10	-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)		Показатель объема работы			Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы			
	1 (наименование показателя) <sup>4</sup>	2 (наименование показателя) <sup>4</sup>	3 (наименование показателя) <sup>4</sup>	4 (наименование показателя) <sup>4</sup>	5 (наименование показателя) <sup>4</sup>	6 (наименование показателя) <sup>4</sup>	7 наименование показателя <sup>4</sup>	единица измерения		10 описание работы	20 25 год (очередной финансовый год)	20 26 год (1-й год планового периода)	20 27 год (2-й год планового периода)	20 25 год (очередной финансовый год)	20 26 год (1-й год планового периода)	20 27 год (2-й год планового периода)	17 в процентах	18 в абсолютных показателях
								8 наименование <sup>4</sup>	9 код по ОКЕИ <sup>4</sup>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
494119.Р.11.1.03850001002	Перемещение при помощи другого транспортного средства транспортных средств категорий "В", "С", "D", "Е", других грузовых автомобилей, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, разукomплектованных и (или) обладающих признаками "брошенных"				постоянно		Количество транспортных средств	единица	642	Осмотр автотранспортных средств, имеющих признаки длительно хранящихся, разукomплектованных, брошенных (бесхозных)	60	60	60	-	-	-	10	6
										Эвакуация длительно хранящегося, разукomплектованного и брошенного (бесхозного) автотранспорта	25	25	25	-	-	-	10	3
										Учет и хранение разукomплектованного и брошенного (бесхозного) автотранспорта	48	25	25	-	-	-	10	5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- в случае изменения законодательства, непосредственно регулирующего порядок предоставления услуги (работы);
- в случае наступления явлений стихийного характера, аварий и других подобных ситуаций, связанных с реальной угрозой жизни и здоровью получателей услуги и работников организации, предоставляющей услугу (работу);
- не обеспечение выполнения, ненадлежащее исполнение муниципального задания или наличия основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными требованиями;
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля	Периодичность	Отраслевые (функциональные) органы администрации МО "Воркута" (муниципальные органы), осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1	2	3
Посещение Учреждения	1 раз в полугодие	Управление городского хозяйства администрации МО «Воркута»
Проверка качества выполняемых работ	регулярно – плановые (в соответствии с утвержденным графиком) и внеплановые выездные проверки (по мере необходимости, а также в случае поступления обоснованных жалоб)	
Отчеты об исполнении муниципального задания	в соответствии с пунктом 4	
Получение от Учреждения и рассмотрение иной информации, необходимой для контроля за исполнением муниципального задания	по требованию главного распорядителя	

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

по форме, установленной постановлением администрации МО "Воркута" от 26.12.2024 № 1659 (с приложениями по формам приложений к муниципальному заданию); к отчету прилагаются: копии журналов производства работ за отчетный период, актов выполненных работ по судебным решениям, регистрационного журнала поступления бесхозных автотранспортных средств за отчетный период.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Приложения к муниципальному заданию:

1. Перечень объектов и видов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения;
2. Перечень объектов уличного освещения и видов работ по организации уличного освещения;
3. Порядок ведения журнала производства муниципальных работ и контроля за их выполнением.

**Перечень объектов и видов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения**

Таблица 1

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Воркута», протяженностью 101,08 км

№ п/п	Расчётный объект	Идентификационный номер	Начало	Конец	Протяженность, км	Климатический район	Уровень содержания (зима/лето)
1	Кольцевая дорога г. Воркута, в т. ч	87 410 ОП МГ-001	0	46,1	46,1	Северо-Восточный	3
1.1	Мост через р. Аяч-Яга				0,09925	Северо-Восточный	3
1.2	Мост через р. Воркута				0,1743	Северо-Восточный	3
1.3	Мост через р. Воркута в районе шахты «Воркутинская» у пос. Заречный				0,1990	Северо-Восточный	3
2	Подъезд к аэропорту «Воркута» мкр. Советский, в т.ч.	87 410 ОП МГ-002	0	4,8	4,8	Северо-Восточный	3
2.1	Мост через р. Юньяха				0,05026	Северо-Восточный	3
3	Подъезд к водозаборной станции г. Воркута на р. Уса	87 410 ОП МГ-003	0	15,83	15,83	Северо-Восточный	3
4	Подъезд к мкр. Советский	87 410 ОП МГ-004	0	17,86	17,86	Северо-Восточный	3
5	Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда	87 410 ОП МГ-005	0	8,62	8,62	Северо-Восточный	3
6	Подъезд к мкр. Цементозаводской пгт. Северный	87 410 ОП МГ-006	0	3,66	3,66	Северо-Восточный	3
7	Подъезд к гидроузлам мкр. Новый	87 410 ОП МГ-007	0	3,61	3,61	Северо-Восточный	3
8	Подъезд к очистным сооружениям квартал Строительный	87 410 ОП МГ-008	0	0,6	0,6	Северо-Восточный	3
	<b>Итого протяженность дорог:</b>				<b>101,08</b>		
	в т.ч. протяженность мостовых сооружений:				<b>0,52281</b>		



## Перечень объектов и видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (30,2794 км)

№ п/п	Наименование	Протяженность, п.м.	Площадь дорожного полотна м2	Площадь тротуаров, м2	Протяженность прилотовой части, мп	Объем работ в зимний период (с 16.10 по 15.05)												
						механическая уборка						ручная уборка						
						Очистка проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием от снега и наледи с формированием вала снегоуборочной техникой		посыпка противогололедным материалом		Перекидывание снега и скола на свободные площади		Погрузка снега и скола в а/м, транспортировка в отвал, планировка отвала		Очистка от снега автопавильонов и посадочных площадок			Уборка проезжей части и тротуаров от случайного мусора. Освобождение ури; Погрузка мусора в а/м и транспортировка на свалку	
						периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м (5%)	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	количество остановок, ед.	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Подъезд к ТЭЦ-1	536	3752,0			4	105,056	8	10,506	3	11,256						2	52,528
2	Подъезд к базе отдыха мкр. Южный (ул.Гаражная, ул.Трудовая, ул.Интернациональная, а/д от пл.Комсомольская до КОС г.Воркуты	2999	22721,0			4	636,188	8	63,619	4	83,972						2	318,09
3	Подъезд к кладбищу МО ГО «Воркута» (ул.Усинская)	5551	38850,0			8	2175,600	8	108,780	12	466,284			4	11	14,784	2	543,900
4	Подъезд к полигону ТБО МО ГО «Воркута»	700	4200,0			6	176,400	8	11,760	12	58,800						2	58,800
5	Обход г. Воркута (ул.Суворова, ул.Б.Пинцевиков с круговым перекрестком "Хладокомбинат" и участком одностороннего движения, ул.Проминдустрии)	5127	54233,0	7835	6483	8	3475,808	30	651,714	12	430,668	6	2606,856	4	17	22,848	4	1737,904
6	Подъезд к железнодорожной станции г. Воркута (ул.Транспортная с круговым перекрестком "67 параллель", ул.Привокзальная, ул.Матвеева)	3897	39628,0	8129,8	7039,8	8	2674,437	30	501,457	12	327,348	4	1337,2184	4	12	16,128	4	1337,2184
7	Подъезд к аэропорту «Воркута» (ул.Авиационная)	725	6525,0	1885	1450,0	8	470,960	10	29,435	9	45,675			4	1	1,344	4	235,480
8	Автодорога ул. Лермонтова	1445,3	11942,9	5239,7	1587,8	8	962,226	30	180,417	8	80,937			4	5	6,720	4	481,113
9	Автодорога ул. Комарова	547	4101,0	1531,6	547,0	8	315,426	20	39,428	8	30,632			4	2	2,688	2	78,856
10	Автодорога ул. Ленина (путепровод ул.Ленина, пл.Металлистов, круговой перекресток "пл.Юбилейная")	3431	57616,7	29425,4	6989,0	12	7311,536	30	913,942			12	7311,536	4	16	21,504	15	9139,421
11	Автодорога ул. Комсомольская (пл.Комсомольская)	457	7038,0	3503,3	1016,0	8	590,313	20	73,789	4	12,796	4	295,156	4	1	1,344	2	147,578
12	Автодорога ул. Ленинградская (круговой перекресток "пл.Кирова", подземный пешеходный переход)	1283,6	14791,2	9733	2691,2	8	1373,355	30	257,504	4	35,941	4	686,678	4	4	5,376	2	343,339
13	Автодорога ул. Пушкина	700	7267,4	2746,1	1400,0	4	280,378	20	70,095	4	19,600	4	280,378				2	140,189
14	Автодорога ул. Парковая	1685	12247,0	7546	3370,0	8	1108,408	30	207,827	8	94,360	8	1108,408				4	554,204
15	Автодорога ул. Димитрова	459,5	4730,5	1514,7	1049,0	8	349,731	30	65,575			8	349,731	4	3	4,032	4	174,866
16	Автодорога ул. Чернова	736	8095,0	2459,5	1272,8	8	591,052	30	110,822	8	41,216			4	3	4,032	4	295,526
		30 279,4	297 738,7	81 549,1	34 895,6													
						22596,874		3296,669		1739,485		13975,962		75	100,800		15639,016	

Объем зимней уборки, всего (тыс.м2, тыс.пм)

№ п/п	Наименование	Протяженность, м	Площадь дорожного полотна м2	Площадь тротуаров, м2	Протяженность прилотовой части, мп	Объем работ в летний период (с 16.05 по 15.10)																			
						механическая уборка						Подметание прилотовой зоны от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов), с погрузкой и вывозкой на свалку				Уборка территории от случайного мусора, освобождение урн, с погрузкой и вывозкой мусора на свалку		ручная уборка				Вырубка кустарника (обрезка веток и кустов) (1 раз за сезон)			
						механическое подметание от смета и мусора, мойка проезжей части	полнов проезжей части		механическое подметание от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов) прилотовой части		Ремонтная планировка обочины (дор. полотна) (2 раза в сезон)		Ремонт обочины (дор. полотна) с добавлением нового материала (с приобретением и подвозкой) (1 раз в сезон)		Подметание прилотовой зоны от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов), с погрузкой и вывозкой на свалку		Уборка территории от случайного мусора, освобождение урн, с погрузкой и вывозкой мусора на свалку		ручная уборка		Вырубка кустарника (обрезка веток и кустов) (1 раз за сезон)				
периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/сезон)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/сезон)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	количество остановок, ед.	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки	годовой объем уборки, тыс. кв. м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Подъезд к ТЭЦ-1	536	3752,0									1	1,072	1	3,75			2	37,520						
2	Подъезд к базе отдыха мкр. Южный (ул. Гаражная, ул. Трудовая, ул. Интернациональная, а/д от пл. Комсомольская до КОС г. Воркуты)	2999	22721,0									1	5,998	1	22,72			2	227,210						
3	Подъезд к кладбищу МО ГО «Воркута» (ул. Усинская)	5551	38850,0			1	194,250	2	388,500			1	11,102	1	38,85			2	388,500	4	11	10,560			
4	Подъезд к полигону ТБО МО ГО «Воркута»	700	4200,0									1	1,400	1	4,20			2	42,000						
5	Обход г. Воркута (ул. Суворова, ул. Б. Пищевиков с круговым перекрестком "Хладокомбинат" и участком одностороннего движения, ул. Проминдустрии)	5127	54233,0	7835	6483	8	2482,720	8	2169,320	8	259,320	1	10,254	1	54,23	4	129,660	2	620,680	4	17	16,320	1	5,6	
6	Подъезд к железнодорожной станции г. Воркута (ул. Транспортная с круговым перекрестком "67 параллель", ул. Матвеева, ул. Привокзальная)	3897	39628,0	8129,8	7039,8	4	955,156	2	396,280	2	70,398	2	15,588			4	140,796	2	477,578	4	12	11,520	1	13,245	
7	Подъезд к аэропорту «Воркута» (ул. Авиационная)	725	6525,0	1885	1450,0	2	84,100	2	65,250	2	14,500	2	2,900					2	84,100	4	1	0,960			
8	Автодорога ул. Лермонтова	1445,3	11942,9	5239,7	1587,8	4	343,652	2	119,429	2	15,878	2	5,781			4	31,756	2	171,826	4	5	4,800			
9	Автодорога ул. Комарова	547	4101,0	1531,6	547,0	4	112,652	2	41,010	2	5,470	2	2,188			4	10,940	2	56,326	4	2	1,920			
10	Автодорога ул. Ленина (путепровод ул. Ленина, пл. Металлистов, круговой перекресток "пл. Юбилейная")	3431	57616,7	29425,4	6989,0	12	5222,526	4	1152,334	4	139,780					4	139,780	6	2611,263	8	16	30,720	1	37,797	
11	Автодорога ул. Комсомольская (пл. Комсомольская)	457	7038,0	3503,3	1016,0	4	210,826	2	70,380	2	10,160					2	10,160	6	316,239	4	1	0,960	1	3,67	
12	Автодорога ул. Ленинградская (круговой перекресток "пл. Кирова", подземный пешеходный переход)	1283,6	14791,2	9733	2691,2	12	1471,452	4	295,824	4	53,824					4	53,824	6	735,726	4	4	3,840			
13	Автодорога ул. Пушкина	700	7267,4	2746,1	1400,0	4	200,270	2	72,674	2	14,000					2	14,000	2	100,135				1	6,944	
14	Автодорога ул. Парковая	1685	12247,0	7546	3370,0	8	791,720	4	244,940	4	67,400					4	67,400	2	197,930				1	3,38	
15	Автодорога ул. Димитрова	459,5	4730,5	1514,7	1049,0	4	124,904	4	94,610	4	20,980					2	10,490	2	62,452	4	3	2,880			
16	Автодорога ул. Чернова	736	8095,0	2459,5	1272,8	8	422,18	4	161,9	4	25,456					4	25,46	2	105,545	4	3	2,880			
30 279,4						297 738,7		81 549,1		34 895,6								6235,030		75		87,360		70,636	
Объем летней уборки, всего (тыс. м2, тыс. км)						12616,408		5272,451		697,166		56,283		123,756		634,262									

## Перечень объектов и видов работ по содержанию улично-дорожной сети (51,3388 км)

№ п/п	Наименование	Протяжен-ность, пм	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяжен-ность прилотно-вой части, мп	Объем работ в зимний период (с 16.10 по 15.05)														
						механическая уборка								ручная уборка						
						Очистка проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием от снега и наледи с формированием вала снегоуборочной техникой		Посыпка противогололедным материалом (опасные участки)		Перекидывание снега и скола на свободные площади		Погрузка снега и скола в а/м, транспортировка в отвал, планировка отвала		Очистка от снега автопавильонов и посадочных площадок			Ручная очистка от снега пешеходных дорожек и площадок		Уборка проезжей части и тротуаров от случайного мусора. Освобождение урн; Погрузка мусора в а/м и транспортировка на свалку	
						периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м (8%)	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.пм	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	к-во остано-вок	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>ГОРОД</b>																				
<b>Улицы</b>																				
1	ул. Пирогова	420,0	2 940,0			8	164,640	40	65,856	8	23,520	1	20,580					2	41,160	
2	ул. Некрасова, до д.49	664,2	5 264,0			8	294,784	40	117,914	8	37,195							2	73,696	
3	ул. Чехова	1 932,1	13 524,0			4	378,672	40	302,938	6	81,148							2	189,336	
4	Бульвар Шерстнева	497,0	5 250,0	1 491,0	497,0	8	377,496	40	150,998	8	27,832	4	188,748	4	2	2,688		4	188,748	
5	ул. Тиманская	1 436,0	15 232,0	1 643,0	1 094,8	8	945,000	40	378,000	8	80,416	1	118,125	4	2	2,688		4	472,500	
6	ул. Горняков	350,0	2 412,1	1 820,0	700,0	6	177,748	40	94,799	4	9,800	4	118,499					4	118,499	
7	ул. Шахтная	433,0	3 003,0	1 290,0	866,0	4	120,204	40	96,163	4	12,124							2	60,102	
8	ул. Московская	521,5	4 797,8	3 654,0	1 044,0	8	473,301	40	189,320			8	473,301	4	2	2,688		8	473,301	
9	ул. Красноармейская	143,0	944,0	471,9	286,0	4	39,645	40	31,716			2	19,823					2	19,823	
10	ул. Мира	2 079,0	14 553,0	13 721,4	4 158,0	10	1979,208	40	633,347	8	116,424	8	1583,366					8	1583,366	
11	ул. Ломоносова	637,5	6 170,0	4 754,5	1 315,0	8	611,772	40	244,709	6	26,775	8	611,772	4	4	5,376		8	611,772	
12	ул. Энгельса	278,0	2 736,0	2 042,0	556,0	8	267,568	40	107,027	2	3,892	8	267,568					8	267,568	
13	ул. Яновского	1 025,0	7 396,0	6 765,0	2 050,0	8	793,016	40	317,206	4	28,700	8	793,016					8	793,016	
14	ул. Гагарина	690,0	7 514,5	3 801,0	1 380,0	8	633,668	40	253,467			8	633,668	4	3	4,032		8	633,668	
15	ул. Дончука	390,0	2 340,0	748,0	780,0	4	86,464	40	69,171	5	13,650							4	86,464	
16	ул. 1-я Дорожная	517,6	1 958,2			6	82,244	40	43,864	5	18,116			4	2	2,688		4	54,830	
17	ул. Возейская	473,5	5 047,4	1 704,6	948,0	8	378,112	40	151,245	8	26,516							8	378,112	
18	ул. Шахтерская Набережная	860,0	8 066,8	5 341,0	1 720,0	4	375,418	40	300,335	4	24,080							4	375,418	
19	ул. Почтовая	384,0	2 688,0	576,0	384,0	6	137,088	40	73,114	6	16,128							4	91,392	
20	ул. Автозаводская	805,8	7 252,2	2 417,0	1 612,0	8	541,475	40	216,590	8	45,125	4	270,738	4	2	2,688		4	270,738	
21	ул. Лесокомбинатовская	482,2	3 345,0			4	93,660	40	74,928	4	13,502							2	46,830	
22	ул. Кирпичная	982,8	6 880,0			4	192,640	40	154,112	4	27,518							2	96,320	
23	ул. Локомотивная	358,0	2 506,0	583,0		4	86,492	4	6,919	4	10,024							2	43,246	
24	ул. Снежная	389,0	2 723,0			4	76,244	4	6,100	4	10,892	2	38,122					2	38,122	
25	ул. Коммунальная	171,0	1 197,0			4	33,516	4	2,681	4	4,788							2	16,758	
26	ул. Районная	112,0	560,0			4	15,680	4	1,254	4	3,136							2	7,840	
27	ул. Свободная	138,0	690,0			4	19,320	4	1,546	4	3,864							2	9,660	
28	ул. Варандейская (от пл. Победы до ул. Некрасова, д. 55/3)	300,0	1 800,0			6	75,600	40	40,320	8	16,800							2	25,200	
<b>ИТОГО</b>		<b>17 470,2</b>	<b>138 790,0</b>	<b>52 823,4</b>	<b>19 390,8</b>															
<b>Проезды</b>																				
29	ул. Суворова - ул. Комарова	200,0	1 400,0	306,6	200,0	6	71,677	40	38,228	5	7,000							4	47,785	
30	ул. 2я Линейная - ул. Суворова	160,0	1 120,0			4	31,360	40	25,088	4	4,480							2	15,680	
31	ул. Суворова - "Заполярный ринг"	150,0	900,0	195,0	150,0	6	45,990	40	24,528	6	6,300							2	15,330	
32	от ул. Некрасова, д. 55 до ул. Б.Шерстнева, д. 15А	372,0	2 232,0	193,2	84,0	6	101,858	40	54,324	8	20,832							2	33,953	
33	по ул. Б.Шерстнева от д. 2 до д. 14	763,0	4 578,0			6	192,276	40	102,547	8	42,728							4	128,184	
34	ул. Б.Шерстнева - ул. Комарова	264,0	1 584,0			4	44,352	40	35,482	6	11,088							4	44,352	
35	от д. 17 по ул. Комсомольская до д. 28 по ул. Пионерская	268,0	1 340,0			6	56,280	40	30,016	4	7,504							4	37,520	
36	ул. Мира - ул. Дорожная	130,0	780,0			4	21,840	40	17,472	5	4,550							4	21,840	
37	от ул. Б. Пицеевиков до Сангородка	155,0	930,0			6	39,060	40	20,832	6	6,510							4	26,040	

№ п/п	Наименование	Протяжен- ность, км	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяжен- ность прилотко- вой части, мп	Объем работ в зимний период (с 16.10 по 15.05)															
						механическая уборка						ручная уборка									
						Очистка проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием от снега и наледи с формированием вала снегоуборочной техникой		Посыпка противогололедным материалом (опасные участки)		Перекидывание снега и скола на свободные площади		Погрузка снега и скола в а/м, транспортировка в отвал, планировка отвала		Очистка от снега автопавильонов и посадочных площадок			Ручная очистка от снега пешеходных дорожек и площадок		Уборка проезжей части и тротуаров от случайного мусора. Освобождение урн; Погрузка мусора в а/м и транспортировка на свалку		
						периодич- ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич- ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м (8%)	периодич- ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.км	периодич- ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич- ность уборки (раз/мес)	к-во останов- ок	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич- ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич- ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	
38	от кольцевой дороги до д. 20 по ул. Водопроводная	308,0	1 540,0			4	43,120	40	34,496	5	10,780					2	21,560				
39	от кругового перекрестка Шахтерского района до д. 20 по ул. Водопроводная	390,0	1 893,0			4	53,004	4	4,240	5	13,650					2	26,502				
40	ул. Ленинградская, д. 13 - ул. Спортивный пер., д. 14	140,0	525,0			4	14,700	4	1,176	4	3,920					2	7,350				
41	ул. ТЭЦ - ул. Пионерская, д.3	154,0	924,0			4	25,872	4	2,070	4	4,312					2	12,936				
42	ул. Ломоносова – ул. Парковая, 31б	80,0	300,0			4	8,400	4	0,672	4	2,240					2	4,200				
43	ул. Парковая - ул. Ломоносова, д. 25а	165,0	907,5			4	25,410	4	2,033	4	4,620					2	12,705				
44	ул. Чехова - ул. Пирогова, д. 1Б	75,0	562,5			4	15,750	4	1,260	4	2,100					2	7,875				
45	по территории Сангородка до пищеблока	496,0	2 430,4	433,8		4	80,198	4	6,416	4	13,888					2	40,099				
46	ул. Ленина - ул. Б.Шерстнева, д. 4а	129,0	480,0			4	13,440	4	1,075	4	3,612					2	6,720				
47	ул. Ленина –ул. Б.Шерстнева, д. 1	85,0	318,8			4	8,926	4	0,714	4	2,380					2	4,463				
48	по ул. Ленина до д. 57Б	50,0	187,5			4	5,250	4	0,420			3	3,938			2	2,625				
49	ул. Тиманская, д. 6 – ул. Б.Шерстнева, д. 3	236,0	885,0			4	24,780	4	1,982	2	3,304	3	18,585			2	12,390				
50	по ул. Ленина от д. 62 до д. 64	154,0	577,5			4	16,170	4	1,294			3	12,128			2	8,085				
51	ул. Ленина, д. 53 - ул. Чернова, д. 2б	35,0	131,3			4	3,675	4	0,294			3	2,756			2	1,838				
52	ул. Гагарина, 7	108,0	405,0			4	11,340	4	0,907			3	8,505			2	5,670				
53	по ул. Димитрова до д. 15/3	130,0	487,5			4	13,650	4	1,092	4	3,640					2	6,825				
54	ул. Яновского, д.14	86,0	322,5			4	9,030	4	0,722	4	2,408					2	4,515				
55	по ул. Ленинградская от д. 12 до д. 14а	69,0	259,0			4	7,252	4	0,580	4	1,932					2	3,626				
56	ул. Комсомольская, д. 23 - ул. Ленинградская, д. 1а	65,0	244,0			4	6,832	4	0,547	4	1,820					2	3,416				
57	по ул. Пионерская от д. 3 до д. 28	246,0	922,5			4	25,830	4	2,066	4	6,888					2	12,915				
58	ул. Горняков, д. 5 - ул. Театральная, д. 5	28,0	105,0			4	2,940	4	0,235	4	0,784					2	1,470				
59	ул. Автозаводская, д. 10 - ул. Снежная, д. 12	168,0	630,0			4	17,640	4	1,411	4	4,704	2	8,820			2	8,820				
60	ул. Автозаводская, д. 12/1 - ул. Снежная, д. 14	168,0	630,0			4	17,640	4	1,411	4	4,704	2	8,820			2	8,820				
61	ул. Усинская до д. 69	45,0	169,0			4	4,732	4	0,379	4	1,260					2	2,366				
62	ул. Матвеева до д. 11а	71,0	266,0			4	7,448	4	0,596	4	1,988					2	3,724				
63	ул. Привокзальная, д. 25а - ул. Локомотивная, д. 10	168,0	630,0			4	17,640	4	1,411	4	4,704					2	8,820				
64	пл. Центральная, д.1 – ул. Яновского, д.2	41,0	231,0			2	3,234	2	0,259			2	3,234			2	3,234				
65	ул. Печорская (от ул. Транспортная до ул. Ленина)	100,0	800,0	135,0		4	26,180	4	2,094			4	26,180			2	13,090				
66	ул. Димитрова (д.13, д.13Б, д.15/1, д.7А) - ул. Ш. Набережная, д.8	385,0	3 073,0			4	86,044	2	3,442	4	10,780					2	43,022				
67	ул. Ленинградская - ул. Гоголя, д.7	45,0	315,0			4	8,820			4	1,260					2	4,410				
68	ул. Гоголя, д.7 - ул. Дончука, д.10А	282,0	1 551,0			4	43,428	4	3,474	4	7,896					2	21,714				
69	ул. Лесокомбинатовская - ул. Железнодорожная, д. 35	179,0	716,0			2	10,024			2	2,506					2	10,024				
70	ул. ТЭЦ - пер. Котельный, д. 20	200,0	1 000,0			2	14,000			2	2,800					2	14,000				

№ п/п	Наименование	Протяженность, км	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяженность прилотовой части, мп	Объем работ в зимний период (с 16.10 по 15.05)															
						механическая уборка						ручная уборка									
						Очистка проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием от снега и наледи с формированием вала снегоуборочной техникой		Посыпка противогололедным материалом (опасные участки)		Перекидывание снега и скола на свободные площади		Погрузка снега и скола в а/м, транспортировка в отвал, планировка отвала		Очистка от снега автопавильонов и посадочных площадок			Ручная очистка от снега пешеходных дорожек и площадок		Уборка проезжей части и тротуаров от случайного мусора. Освобождение урн; Погрузка мусора в а/м и транспортировка на свалку		
						периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м (8%)	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	к-во остановок	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	
71	по ул. 1-ая Линейная до д.3	120,0	300,0			2	4,200	2	0,336	2	1,680							2	4,200		
72	Пешеходная дорожка от ул. Автозаводская до ул. Бульвар Пищевиков	380,0	950,0			2	13,300	2	1,064	2	5,320							2	13,300		
73	Пешеходная дорожка от ул. Славянская до д. 25 по ул. Суворова	110,0	250,0			2	3,500			2	1,540							2	3,500		
74	Проезд между д. 8 и 10 по ул. Суворова	70,0	560,0			4	15,680	4	1,254	4	1,960	2	7,840					2	7,840		
75	Пешеходная дорожка от д. 25 до д. 24 по ул. Лермонтова	90,0		180,0														2	2,520		
76	Пешеходная дорожка от д. 14 по ул. Дончука до ул. Ленинградская (подъем вверх)	80,0		240,0														2	3,360		
	<b>ИТОГО</b>	<b>8 393,0</b>	<b>41 343,0</b>	<b>1 683,6</b>	<b>434,0</b>																
	<b>СПУСКИ</b>																				
77	ул. Ленинградская, д. 39 - ул. Дончука, д. 14 (правая сторона)	272,0	1 632,0			4	45,696	40	36,557	6	11,424	2	22,848					2	22,848		
78	ул. Ленинградская, д. 39 - ул. Дончука, д. 14 (левая сторона)	277,0	1 662,0			4	46,536	40	37,229	6	11,634	2	23,268					2	23,268		
	<b>ИТОГО</b>	<b>549,0</b>	<b>3 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																
	<b>ПЕРЕУЛКИ</b>																				
79	пер. Привокзальный от пл. Привокзальная до д. 36 по ул. Локомотивная	320,0	2 240,0			4	62,720	4	5,018	4	8,960							2	31,360		
80	пер. Деповский	113,0	847,5	169,5		4	28,476	4	2,278	4	3,164							2	14,238		
	<b>ИТОГО</b>	<b>433,0</b>	<b>3 087,5</b>	<b>169,5</b>	<b>0,0</b>																
	<b>ПЛОЩАДИ</b>																				
81	пл. Мира		2 519,0	528,0	230,0	8	170,632	40	68,253			8	170,632					8	170,632		
82	пл. Спортивная		3 005,0	303,6	92,0	8	185,282	40	74,113			8	185,282					8	185,282		
83	пл. Победы		2 630,0	174,0	123,0	8	157,024	40	62,810			8	157,024	4	2	2,688		8	157,024		
84	пл. Привокзальная		3 686,0	887,0	247,0	6	192,066	40	102,435			4	128,044	4	2	2,688		8	256,088		
	<b>ИТОГО</b>		<b>11 840,0</b>	<b>1 892,6</b>	<b>692,0</b>																
	<b>Итого по ГОРОДУ</b>	<b>26 845,2</b>	<b>198 354,5</b>	<b>56 569,1</b>	<b>20 516,8</b>																
	<b>пгт. СЕВЕРНЫЙ</b>																				
	<b>УЛИЦЫ</b>																				
85	ул. К. Цеткин	208,0	1 248,0			4	34,944	4	2,796	4	5,824							2	17,472		
86	ул. Солнечная	420,0	3 271,0			8	183,176	8	14,654	8	23,520							2	45,794		
87	ул. Юго-Западная	595,0	4 165,0	893,0	595,0	8	283,248	8	22,660	8	33,320	2	70,812	4	3	4,032		4	141,624		
88	ул. К. Маркса	280,0	1 680,0			8	94,080	8	7,526	8	15,680	1	11,760					2	23,520		
89	ул. Цемзаводская	760,0	6 517,0	1 140,0	1 520,0	8	428,792	8	34,303	8	42,560	2	107,198	4	4	5,376		4	214,396		
90	ул. Нагорная	740,0	4 440,0			4	124,320	4	9,946	4	20,720							2	62,160		
91	ул. Народная	309,0	1 854,0			8	103,824	8	8,306	8	17,304			4	2	2,688		2	25,956		
92	ул. Крупской	880,0	6 104,0	1 947,0	880,0	8	450,856	8	36,068	8	49,280	2	112,714					4	225,428		
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 192,0</b>	<b>29 279,0</b>	<b>3 980,0</b>	<b>2 995,0</b>																
	<b>ПРОЕЗДЫ</b>																				
93	пер. Солнечный	282,0	1 692,0			8	94,752	4	3,790	8	15,792	1	11,844					4	47,376		

№ п/п	Наименование	Протяжен-ность, пм	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяжен-ность приотко-вой части, мп	Объем работ в зимний период (с 16.10 по 15.05)															
						механическая уборка						ручная уборка									
						Очистка проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием от снега и наледи с формированием вала снегоуборочной техникой		Посылка противогололедным материалом (опасные участки)		Перекидывание снега и скола на свободные площади		Погрузка снега и скола в а/м, транспортировка в отвал, планировка отвала		Очистка от снега автопавильонов и посадочных площадок			Ручная очистка от снега пешеходных дорожек и площадок		Уборка проезжей части и тротуаров от случайного мусора. Освобождение урн; Погрузка мусора в а/м и транспортировка на свалку		
						периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м (8%)	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.пм	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	к-во остано-вок	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	
94	пер. Ясный	233,0	1 398,0			8	78,288	4	3,132	8	13,048	1	9,786				4	39,144			
	<b>ИТОГО</b>	<b>515,0</b>	<b>3 090,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																
	<b>мкр. ЦЕМЕНТНОЗАВОДСКОЙ</b>																				
95	ул. Спортивная	500,0	4 500,0			8	252,000	8	25,200	8	35,000						2	63,000			
	<b>Итого по пгт.Северный, мкр. Цементнозаводской</b>	<b>5 046,0</b>	<b>35 903,0</b>	<b>3 980,0</b>	<b>2 995,0</b>																
	<b>пгт. ВОРГАШОР, ЗАПОЛЯРНЫЙ</b>																				
	<b>УЛИЦЫ пгт. Воргашор</b>																				
96	ул. Ленинского Комсомола	728,0	5 096,0	704,0	620,0	6	243,600	10	32,480	6	30,576						2	81,200			
97	ул. Катаева от ул. Л. Комсомола до д. 59 с круговым перекрестком «Уголь»	990,0	6 930,0	1 410,0	1 980,0	8	467,040	10	46,704	1	6,930	8	467,040	4	3	4,032	4	233,520			
98	ул. Катаева от д. 16 до ул. Л. Комсомола	815,0	5 705,0	573,0	820,0	6	263,676	10	35,157	8	45,640						2	87,892			
99	ул. Есенина	310,0	2 322,0	863,0		4	89,180	10	17,836	4	8,680						2	44,590			
100	ул. Л. Толстого	537,0	3 759,0			4	105,252	4	8,420	4	15,036						2	52,626			
101	ул. Энтузиастов от ул. Л. Комсомола до ул. Воргашорская	542,0	3 794,0	1 626,0	1 084,0	8	303,520	10	30,352	8	30,352	4	1	1,344			4	151,760			
102	ул. Энтузиастов от ул. Воргашорская до д. 32/6	558,0	3 906,0	1 674,0	1 116,0	8	312,480	10	31,248	1	3,906	8	312,480				4	156,240			
103	ул. Менделеева	336,0	2 016,0	672,0	336,0	6	112,896	10	15,053	6	14,112						2	37,632			
104	ул. Воргашорская от кольцевой дороги до ул. Л. Толстого	1 010,0	7 070,0	604,0	797,0	8	429,744	10	42,974	4	28,280	4	214,872	4	2	2,688	4	214,872			
	<b>ИТОГО</b>	<b>5 826,0</b>	<b>40 598,0</b>	<b>8 126,0</b>	<b>6 753,0</b>																
	<b>ПРОЕЗДЫ пгт. Воргашор</b>																				
105	ул. Катаева, д. 1Б - ул. Фасадная, д. 19	358,0	2 148,0			4	60,144	3	3,609	4	10,024						2	30,072			
106	ул. Энтузиастов, д. 32/1 - ул. Воргашорская, д. 7	368,0	1 840,0	376,0		6	93,072	10	12,410			6	93,072				4	62,048			
107	пешеходная дорожка по ул. Энтузиастов, от д. 32/1 до ул. Воргашорская, д. 7	240,0		480,0		6	20,160	10	2,688			6	20,160				4	13,440			
108	ул. Катаева, 27 - Фасадная	342,0	1 710,0		342,0	4	47,880	10	9,576	4	9,576						2	23,940			
109	ул. Катаева, д. 28 - ул. Воргашорская, д. 13	280,0	1 960,0		280,0	8	109,760	10	10,976			8	109,760				4	54,880			
110	по ул. Энтузиастов от д. 15А до д. 19/2	330,0	1 980,0	660,0	660,0	8	147,840	10	14,784	1	2,317	8	147,840				2	36,960			
111	по ул. Энтузиастов от д. 11/2 до д. 15А	150,0	900,0	300,0	300,0	8	67,200	10	6,720	6	6,300						2	16,800			
112	по ул. Энтузиастов от д. 19/5 до д. 25	387,0	1 935,0		774,0	8	108,360	10	10,836	6	16,254						2	27,090			
113	ул. Катаева, д. 51 - ул. Энтузиастов, д. 24/1	327,0	1 635,0		376,0	8	91,560	10	9,156	6	13,734						2	22,890			
114	по ул. Энтузиастов от д. 32/7 до д. 28/3	20,0	120,0			8	6,720	3	0,202			8	6,720				2	1,680			
115	ул. Катаева, д. 16 - пер. Юбилейный, д. 4а	251,0	1 255,0	502,0	502,0	6	73,794	10	9,839			6	73,794				2	24,598			
116	по ул. Энтузиастов от д. 13/4 до д. 11/1	100,0	500,0			6	21,000	10	2,800	6	4,200						2	7,000			
117	по ул. Катаева от д. 51 до д. 59	85,0	425,0			6	17,850	10	2,380	6	3,570						2	5,950			
118	по ул. Энтузиастов от д. 11/4 до д. 9/4	100,0	495,0			6	20,790	10	2,772	6	4,200						2	6,930			
119	ул. Воргашорская, д. 2/3	63,0	252,0			6	10,584	10	1,411	6	2,646						2	3,528			

№ п/п	Наименование	Протяжен-ность, пм	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяжен-ность прилотно-вой части, мп	Объем работ в зимний период (с 16.10 по 15.05)													
						механическая уборка						ручная уборка							
						Очистка проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием от снега и наледи с формированием вала снегоуборочной техникой		Посылка противогололедным материалом (опасные участки)		Перекидывание снега и скола на свободные площади		Погрузка снега и скола в а/м, транспортировка в отвал, планировка отвала		Очистка от снега автопавильонов и посадочных площадок		Ручная очистка от снега пешеходных дорожек и площадок		Уборка проезжей части и тротуаров от случайного мусора. Освобождение урн, Погрузка мусора в а/м и транспортировка на свалку	
						периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м (8%)	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.пм	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	к-во остано-вок	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)
120	пер. Юбилейный, д. 9 - Катаева, д. 18	152,0	760,0		304,0	6	31,920	10	4,256			6	31,920			4	21,280		
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 553,0</b>	<b>17 915,0</b>	<b>2 318,0</b>	<b>3 538,0</b>														
	<b>ПЕРЕУЛКИ пгт.Воргашор</b>																		
121	пер. Юбилейный от д. 2 до д. 12	469,0	2 814,0	600,0	938,0	6	143,388	10	19,118	1	3,283	6	143,388			4	95,592		
	<b>ИТОГО</b>	<b>469,0</b>	<b>2 814,0</b>	<b>600,0</b>	<b>938,0</b>														
	<b>УЛИЦЫ пгт. Заполярный</b>																		
122	ул. Землячки	690,0	4 830,0			3	101,430	3	8,114	3	14,490					2	67,620		
123	ул. Красных Зорь	310,0	2 170,0	319,5	426,0	8	139,412	3	4,182	6	13,020					2	34,853		
124	ул. Твардовского	265,0	2 385,0		530,0	6	100,170	8	10,685	6	11,130					2	33,390		
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 265,0</b>	<b>9 385,0</b>	<b>319,5</b>	<b>956,0</b>														
	<b>ПРОЕЗДЫ пгт. Заполярный</b>																		
125	по ул. Фрунзе от д.1 до д. 30	980,0	5 880,0	759,0	1 960,0	6	278,838	8	29,743	6	41,160	4	3	4,032		2	92,946		
126	ул. Фрунзе, д.25	80,0	480,0			6	20,160	3	0,806	6	3,360					2	6,720		
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 060,0</b>	<b>6 360,0</b>	<b>759,0</b>	<b>1 960,0</b>														
	<b>Итого по пгт. Воргашор, Заполярный</b>	<b>12 173,0</b>	<b>77 072,0</b>	<b>12 122,5</b>	<b>14 145,0</b>														
	<b>УЛИЦЫ пгт. Сивомаскинский</b>																		
127	ул. Привокзальная	1703,0	8315,0			4	232,820	2	9,313										
128	ул. Школьная	509,0	2545,0			4	71,260	2	2,850										
129	ул. Лесная	978,0	4890,0			4	136,920	2	5,477										
130	ул. Деповская	217,0	1085,0			4	30,380	2	1,215										
131	ул.Северная	254,0	1270,0			4	35,560	2	1,422										
	<b>Итого</b>	<b>3661,0</b>	<b>18105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>														
	<b>УЛИЦЫ пгт.Елецкий</b>																		
132	ул.Железнодорожная	664,0	3984,0			3	83,664	2	4,462										
133	ул.Советская	896,3	5378,0			3	112,938	2	6,023										
134	ул.Школьная	298,8	1494,0			3	31,374	2	1,673										
135	ул.Тундровая	315,4	1261,6			3	26,494	2	1,413										
	<b>ИТОГО</b>	<b>2174,5</b>	<b>12117,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>														
	<b>ПРОЕЗДЫ пгт. Елецкий</b>																		
136	ул. Железнодорожная –ул. Советская д.1	91,3	365,2			3	7,669	2	0,409										
137	ул. Железнодорожная –ул. Советская д. 2	91,3	456,5			2	6,391	2	0,511										
138	ул. Железнодорожная –ул. Советская д. 3	91,3	365,2			2	5,113	2	0,409										
139	ул. Железнодорожная –ул. Советская, д.4	91,3	547,8			2	7,669	2	0,614										
140	проезд Тундровый	190,9	763,6			2	10,690	2	0,855										
141	ул. Советская –ул. Стронтелей, д. 1	182,6	730,4			2	10,226	2	0,818										
142	ул. Советская –ул. Стронтелей, д. 2	157,6	630,8			2	8,831	2	0,706										
	<b>ИТОГО</b>	<b>896,3</b>	<b>3859,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>														
	<b>ПЕРЕУЛКИ пгт. Елецкий</b>																		
143	пер. Школьный	190,9	763,6			3	16,036	2	0,855										
144	пер. Связной	190,9	954,5			3	20,045	2	1,069										
	<b>ИТОГО</b>	<b>381,8</b>	<b>1718,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>														
	<b>ИТОГО пгт. Елецкий</b>	<b>3452,6</b>	<b>17695,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>														
	<b>Всего по МО "Воркута"</b>	<b>51 338,8</b>	<b>348 095,7</b>	<b>72 671,6</b>	<b>37 656,8</b>														
	Объем зимней уборки, всего (тыс.м2, тыс.пм)						18674,660	5590,035		1578,343		7849,808	39	52,416	5,880		11339,865		

№ п/п	Наименование	Протяженность, пм	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяженность прилотовой части, мп	Объем работ в летний период (с 16.05 по 15.10)																		
						механическая уборка								ручная уборка										
						механическое подметание от смета и мусора, мойка проезжей части		полив проезжей части (при температуре воздуха выше +25°С)		механическое подметание от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов) прилотовой части		Ремонтная планировка обочин (дор. полотна)		Ремонт обочин (дор. полотна) с добавлением нового материала (с приобретением и доставкой)		Уборка территории автопаллионов и посадочных площадок, путепровода, тоннеля от пыли и мусора		Подметание прилотовой зоны от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов), с погрузкой и вывозкой на свалку		Вырубка кустарника (обрезка веток и кустов) (1 раз за сезон)		Уборка территории от случайного мусора, освобождение ури, с погрузкой и вывозкой мусора на свалку		
						периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.п.м	периодичность уборки (раз/год)	годовой объем уборки, тыс.м.п.	периодичность уборки (раз/год)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	к-во оставок	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м
7	8	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
<b>ГОРОД</b>																								
<b>Улицы</b>																								
1	ул. Пирогова	420,0	2 940,0			2	29,40	2	29,400			2	1,680					2	29,400					
2	ул. Некрасова, до д.49	664,2	5 264,0					2	52,640									2	52,640					
3	ул. Чехова	1 932,1	13 524,0			2	135,24	2	135,240			2	7,728	1	13,524			2	135,240					
4	Бульвар Шерстнева	497,0	5 250,0	1 491,0	497,0	8	269,64	4	105,000	8	19,880			4	2	1,920	3	7,455	1	4,237	8	269,640		
5	ул. Тиманская	1 436,0	15 232,0	1 643,0	1 094,8	8	675,00	2	152,320	8	43,792	2	5,744	4	2	1,920	3	16,422			4	337,500		
6	ул. Горняков	350,0	2 412,1	1 820,0	700,0	4	84,64	2	24,121	1	3,500					2	7,000				4	84,642		
7	ул. Шахтная	433,0	3 003,0	1 290,0	866,0	4	85,86	2	30,030	1	4,330					2	8,660				4	85,860		
8	ул. Московская	521,5	4 797,8	3 654,0	1 044,0	10	422,59	4	95,956	8	41,760			4	2	1,920	2	10,440	1	2,696	8	338,072		
9	ул. Красноармейская	143,0	944,0	471,9	286,0	1	7,08	1	4,720	1	1,430					2	2,860				4	28,318		
10	ул.Мира	2 079,0	14 553,0	13 721,4	4 158,0	10	1413,72	6	436,590	8	166,320					6	124,740				6	848,232		
11	ул. Ломоносова	637,5	6 170,0	4 754,5	1 315,0	10	546,23	4	123,400	8	52,600			4	4	3,840	4	26,300	1	3,495	6	327,735		
12	ул. Энгельса	278,0	2 736,0	2 042,0	556,0	10	238,90	4	54,720	8	22,240					4	11,120	1	2,516	6	143,340			
13	ул.Яновского	1 025,0	7 396,0	6 765,0	2 050,0	10	708,05	4	147,920	8	82,000					4	41,000	1	7,830	6	424,830			
14	ул.Гагарина	690,0	7 514,5	3 801,0	1 380,0	10	565,78	4	150,290	4	27,600			4	3	2,880	4	27,600			6	339,465		
15	ул.Дончука	390,0	2 340,0	748,0	780,0	2	30,88	4	46,800	2	7,800					4	15,600				4	61,760		
16	1-ая Дорожная	517,6	1 958,2			1	4,90							4	2	1,920			1	0,503	2	19,582		
17	ул.Возейская	473,5	5 047,4	1 704,6	948,0	10	337,60	4	100,948	4	18,960					4	18,960				2	67,520		
18	Шахтерская набережная	860,0	8 066,8	5 341,0	1 720,0	4	268,16	4	161,336	4	34,400					2	17,200				2	134,078		
19	ул.Почтовая	384,0	2 688,0	576,0	384,0	10	163,20	4	53,760	8	15,360	2	1,536			4	7,680				4	65,280		
20	ул.Автозаводская	805,8	7 252,2	2 417,0	1 612,0	10	483,46	4	145,044	10	80,600	2	3,223			4	2	1,920	4	32,240	1	6,810	4	193,384
21	ул.Лесокombинатовская	482,2	3 345,0									2	1,929	2	6,690						1	16,725		
22	ул.Кирпичная	982,8	6 880,0									2	3,931	2	13,760						1	34,400		
23	ул.Локомотивная	358,0	2 506,0	583,0		2	30,89	1	12,530												1	15,445		
24	ул.Снежная	389,0	2 723,0			2	27,23	1	13,615												1	13,615		
25	ул.Коммунальная	171,0	1 197,0			2	11,97	1	5,985												1	5,985		
26	ул.Районная	112,0	560,0			2	5,60	1	2,800												1	2,800		
27	ул.Свободная	138,0	690,0			2	6,90	1	3,450												1	3,450		
28	ул. Варандейская (от пл. Победы до ул. Некрасова, д. 55/3)	300,0	1 800,0			4	36,00	2	18,000			2	1,200								4	36,000		
<b>Итого:</b>		<b>17 470,2</b>	<b>138 790,0</b>	<b>52 823,4</b>	<b>19 391</b>																			
<b>Проезды:</b>																								
29	ул.Суворова - ул.Комарова	200,0	1 400,0	306,6	200,0			2	14,000									3	3,000			4	34,132	
30	ул.2-ая Линейная - ул.Суворова	160,0	1 120,0					2	11,200													4	22,400	
31	ул.Суворова - "Заполярный ринг"	150,0	900,0	195,0	150,0			2	9,000									3	2,250			4	21,900	
32	от ул.Некрасова д.55 до ул.Б.Шерстнева д.15А	372,0	2 232,0	193,2	84,0	4	48,50	2	22,320	2	0,840	2	1,488									4	48,504	
33	по ул.Б.Шерстнева 2 до д.14	763,0	4 578,0			4	91,56	2	45,780			2	3,052									4	91,560	
34	ул.Б.Шерстнева -ул.Комарова	264,0	1 584,0			4	31,68	2	15,840			2	1,056									4	31,680	
35	от д.17 по ул.Комсомольская до д.28 по ул.Пионерская	268,0	1 340,0			4	26,80	2	13,400			2	1,072	1	1,340							4	26,800	
36	ул.Мира - ул.Дорожная	130,0	780,0					1	3,900													2	7,800	
37	ул.Б.Пищевиков до сангородка	155,0	930,0			2	9,30	2	9,300			2	0,620	2	1,860							2	9,300	
38	от кольцевой дороги до д.20 по ул.Водопроводная	308,0	1 540,0									2	1,232	2	3,080							1	7,700	
39	от кругового перекрестка Шахтерского р-на до д.20 по ул.Водопроводная	390,0	1 893,0									2	1,560	2	3,786							1	9,465	
40	ул.Ленинградская д.13- ул.Спортивная д.14	140,0	525,0			2	5,25															2	5,250	



№ п/п	Наименование	Протяжен-ность, км	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяженност-ь прилотно-вой части, мп	Объем работ в летний период (с 16.05 по 15.10)																	
						механическая уборка								ручная уборка									
						механическое подметание от смета и мусора, мойка проезжей части		полив проезжей части (при температуре воздуха выше +25°С)		механическое подметание от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов) прилотноковой части		Ремонтная планировка обочин (дор. полотна)		Ремонт обочин (дор. полотна) с добавлением нового материала (с приобретением и подвозкой)		Уборка территории автопавильонов и посадочных площадок, путепровода, тоннеля от пыли и мусора		Подметание прилотноковой зоны от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов), с погрузкой и вывозкой на свалку		Вывозка кустарника (обрезка веток и кустов) (1 раз за сезон)		Уборка территории от случайного мусора, освобождение урн, с погрузкой и вывозкой мусора на свалку	
						периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодично-сть уборки (раз/год)	годовой объем уборки, тыс.м.п.	периодич-ность уборки (раз/год)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)	к-во оста-новок	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодично-сть уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодично-сть уборки	годовой объем уборки, тыс.кв.м	периодич-ность уборки (раз/мес)
41	ул.ТЭЦ - ул.Пионерская д.3	154,0	924,0			4	18,48	2	9,240											2	9,240		
42	ул.Ломоносова - ул.Парковая д.31б	80,0	300,0			2	3,00													2	3,000		
43	ул.Парковая - ул.Ломоносова д.25а	165,0	907,5			2	9,08													2	9,075		
44	ул.Чехова - ул.Пирогова д.1Б	75,0	562,5			4	11,25	2	5,625											2	5,625		
45	по территории Сангорода до пищеблока	496,0	2 430,4	433,8		4	57,28	2	24,304											2	28,642		
46	ул.Ленина - ул.Б.Шерстнева д.4а	129,0	480,0			4	9,60	2	4,800											2	4,800		
47	ул.Ленина - ул.Б.Шерстнева д.1	85,0	318,8			4	6,38	2	3,188											2	3,188		
48	ул.Ленина д.57Б	50,0	187,5			4	3,75	2	1,875											2	1,875		
49	ул.Тиминская д.б- ул.Б.Шерстнева д.3	236,0	885,0			4	17,70	2	8,850											2	8,850		
50	ул.Ленина от д.62 до д.64	154,0	577,5			4	11,55	2	5,775											2	5,775		
51	ул.Ленина д.53- ул.Чернова д.26	35,0	131,3			4	2,63	2	1,313											2	1,313		
52	ул.Гагарина д.7	108,0	405,0			4	8,10	2	4,050											2	4,050		
53	ул.Димитрова до д.15/3	130,0	487,5			4	9,75	2	4,875											2	4,875		
54	ул.Яновского д.14	86,0	322,5			4	6,45	2	3,225											2	3,225		
55	ул.Ленинградская от д.12 до д.14а	69,0	259,0			4	5,18	2	2,590											2	2,590		
56	ул.Комсомольская д.23- ул.Ленинградская д.1а	65,0	244,0			2	2,44													2	2,440		
57	ул.Пионерская от д.3 до д.28	246,0	922,5			4	18,45	2	9,225											2	9,225		
58	ул.Горняков от д.5 - ул.Трагальная д.5	28,0	105,0			4	2,10	2	1,050											2	1,050		
59	ул.Автозаводская д.10- ул.Снежная д.12	168,0	630,0			4	12,60	2	6,300											2	6,300		
60	ул.Автозаводская д.12/1- ул.Снежная д.14	168,0	630,0			4	12,60	2	6,300											2	6,300		
61	ул.Усинская до д.69	45,0	169,0			2	1,69													2	1,690		
62	ул.Матвеева до д.11а	71,0	266,0			2	2,66													2	2,660		
63	ул.Привокзальная д.25а - ул.Локомотивная д.10	168,0	630,0			4	12,60	2	6,300											2	6,300		
64	пл.Центральная д.1 ул.Яновского д.2	41,0	231,0			2	2,31													2	2,310		
65	ул. Печорская (от ул.Транспортная до ул.Ленина)	100,0	800,0	135,0		4	18,70	2	8,000											2	9,350		
66	ул.Димитрова (д.13, д.13Б, д.15/1 д.7а)- ул.Ш.Набережная д.8	385,0	3 073,0			2	30,73	2	30,730											2	30,730		
67	ул.Ленинградская - ул.Гоголя д.7	45,0	315,0			2	3,15													2	3,150		
68	ул.Гоголя д.7 - ул.Дончука д.10в	282,0	1 551,0			2	15,51													2	15,510		
69	ул.Лесокомбинатовская - ул.Железнодорожная д.35	179,0	716,0			2	7,16													2	7,160		
70	ул.ТЭЦ-пер.Котельный д.20	200,0	1 000,0			2	10,00													2	10,000		
71	ул.1-ая Линейная до д.3	120,0	300,0			3	4,50													3	4,500		
72	пешеходная дорожка от ул.Автозаводская до ул.Бульвар Пищевиков	380,0	950,0			2	9,50													2	9,500		
73	пешеходная дорожка от ул.Славянская до д.25 по ул.Суворова	110,0	250,0			2	2,50													2	2,500		
74	Проезд между д. 8 и 10 по ул. Суворова	70,0	560,0			2	5,60													2	5,600		
75	пешеходная дорожка от д. 25 до д. 24 по ул. Лермонтова	90,0		180,0																2	1,800		
76	пешеходная дорожка от д. 14 по ул. Дончука до ул. Ленинградская (подъем вверх)	80,0		240,0																2	2,400		
	<b>Итого:</b>	<b>8 393,0</b>	<b>41 343,0</b>	<b>1 683,6</b>	<b>434,0</b>																		
	<b>Спуска</b>																						
77	Проезд ул. Ленинградская, д.39 – ул. Дончука,14 (правая сторона)	272,0	1 632,0			4	32,64	2	16,320											2	16,320		
78	Проезд ул. Ленинградская, д.39 – ул. Дончука,14 (левая сторона)	277,0	1 662,0			4	33,24	2	16,620											2	16,620		
	<b>Итого:</b>	<b>549,0</b>	<b>3 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																		

№ п/п	Наименование	Протяженность, пм	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяженность прилотовой части, мп	Объем работ в летний период (с 16.05 по 15.10)																	
						механическая уборка						ручная уборка											
						механическое подметание от смета и мусора, мойка проезжей части		полив проезжей части (при температуре воздуха выше +25°С)		механическое подметание от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов) прилотовой части		Ремонтная планировка обочин (дор. полотна)		Ремонт обочин (дор. полотна) с добавлением нового материала (с приобретением и доставкой)		Уборка территории автостоянок и посадочных площадок, путепровода, тоннеля от пыли и мусора		Подметание прилотовой зоны от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов), с погрузкой и вывозкой на свалку		Выборка кустарника (обрезка веток и кустов) (1 раз за сезон)		Уборка территории от случайного мусора, освобождение ури, с погрузкой и вывозкой мусора на свалку	
						периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/год)	годовой объем уборки, тыс. м. п.	периодичность уборки (раз/год)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	к-во оставок	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки
<b>Переулки:</b>																							
79	пер.Привокзальный от пл.Привокзальная до д.36 по ул.Локомотивная	320,0	2 240,0			2	22,40	1	11,200										1	11,200			
80	пер.Деповской	113,0	847,5	169,5		2	10,17												2	10,170			
<b>Итого:</b>		<b>433,0</b>	<b>3 087,5</b>	<b>169,5</b>	<b>0,0</b>																		
<b>Площади:</b>																							
81	пл.Мира		2 519,0	528,0	230,0	10	152,35	6	75,570	8	9,200					6	6,900		8	121,880			
82	пл.Спортивная		3 005,0	303,6	92,0	4	66,17	1	15,025	4	1,840				2	0,920			4	66,172			
83	пл.Победы		2 630,0	174,0	123,0	10	140,20	4	52,600	8	4,920			4	2	1,920	4	2,460	8	112,160			
84	пл.Привокзальная		3 686,0	887,0	247,0	8	182,92			8	9,880			4	2	1,920	2	2,470	1	1,416	8	182,920	
<b>Итого:</b>		<b>0,0</b>	<b>11 840,0</b>	<b>1 892,6</b>	<b>692,0</b>																		
<b>Итого по городу</b>		<b>26 845,2</b>	<b>198 354,5</b>	<b>56 569,1</b>	<b>20 516,8</b>																		
<b>пгт.Северный</b>																							
<b>УЛИЦЫ</b>																							
85	К.Цеткин	208,0	1 248,0			2	12,480												3	18,720			
86	ул.Солнечная	420,0	3 271,0			4	65,42	2	32,710		0,840								3	49,065			
87	ул.Юго-Западная	595,0	4 165,0	893,0	595,0	4	101,16	2	41,650	4	11,900			4	3	2,880	4	11,900	3	75,870			
88	ул.К.Маркса	280,0	1 680,0			4	33,60	2	16,800										3	25,200			
89	ул.Целиковская	760,0	6 517,0	1 140,0	1 520,0	4	153,14	2	65,170	4	30,400			4	4	3,840	4	30,400	3	114,855			
90	ул.Нагорная	740,0	4 440,0			2	44,400				1	1,480							3	66,600			
91	ул.Народная	309,0	1 854,0			4	37,08	2	18,540					4	2	1,920			3	27,810			
92	ул.Крупской	880,0	6 104,0	1 947,0	880,0	4	161,02	2	61,040	4	17,600			1	1,760		4	17,600	3	120,765			
<b>ИТОГО:</b>		<b>4 192,0</b>	<b>29 279,0</b>	<b>3 980,0</b>	<b>2 995,0</b>																		
<b>ПРОЕЗДЫ</b>																							
93	пер.Ясный	233,0	1 398,0			4	27,96	2	13,980										3	20,970			
94	пер.Солнечный	282,0	1 692,0			4	33,84	2	16,920										3	25,380			
<b>ИТОГО:</b>		<b>515,0</b>	<b>3 090,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>														3	67,500			
95	ул.Спортивная	500,0	4 500,0			4	90,00																
<b>Итого по пгт.Северный</b>		<b>5 207,0</b>	<b>36 869,0</b>	<b>3 980,0</b>	<b>2 995,0</b>																		
<b>пгт.Воргашор, Заполярный</b>																							
<b>УЛИЦЫ пгт.Воргашор</b>																							
96	ул.Ленинского Комсомола	728,0	5 096,0	704,0	620,0	4	116,00	2	50,960	4	12,400					3	9,300		2	58,000			
97	ул.Катаева (от ул.Л.Комсомола до д.59) с круговым перекрестком "Уголь"	990,0	6 930,0	1 410,0	1 980,0	4	166,80	2	69,300	4	39,600			4	2	1,920	3	29,700	2	83,400			
98	ул.Катаева (от д.16 до ул.Л.Комсомола)	815,0	5 705,0	573,0	820,0	2	57,050	4	16,400										1	15,925			
99	ул.Бесенина	310,0	2 322,0	863,0		2	23,220												1	18,795			
100	ул.Л.Толстого	537,0	3 759,0			2	37,59	2	37,590										1	27,100			
101	ул.Энтузиастов (от ул.Л.Комсомола до ул.Воргашорская)	542,0	3 794,0	1 626,0	1 084,0	4	108,40	2	37,940	4	21,680			4	1	0,960	3	16,260	1	27,100			
102	ул.Энтузиастов (от ул. Воргашорская до д.32/6)	558,0	3 906,0	1 674,0	1 116,0	4	111,60	2	39,060	4	22,320					3	16,740		1	27,900			
103	ул.Менделеева	336,0	2 016,0	672,0	336,0	2	26,88	2	20,160	4	6,720					3	5,040		1	13,440			
104	ул. Воргашорская (от кольцевой а/д до ул.Л.Толстого)	1 010,0	7 070,0	604,0	797,0	4	153,48	2	70,700	4	15,940			4	2	1,920	3	11,955	4	153,480			
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 826,0</b>	<b>40 598,0</b>	<b>8 126,0</b>	<b>6 753,0</b>																		
<b>ПРОЕЗДЫ Пгт.Воргашор</b>																							
105	ул.Катаева 16-ул.Фасадная д.19	358,0	2 148,0			2	21,480												2	21,480			
106	ул.Энтузиастов д.32/1 - ул.Воргашорская д.7	368,0	1 840,0	376,0		2	22,16	2	18,400										2	22,160			
107	пешеходная дорожка по ул. Энтузиастов, от д.32/1 до ул. Воргашорская, д.7	240,0		480,0		2	4,80												2	4,800			
108	ул.Катаева д.27- Фасадная	342,0	1 710,0		342,0	2	17,10	2	17,100	4	6,840					3	5,130		2	17,100			
109	ул.Катаева д.28- ул.Воргашорская д.13	280,0	1 960,0		280,0	2	19,60	2	19,600	4	5,600					3	4,200		2	19,600			
110	ул.Энтузиастов от д.15А до д.19/2	330,0	1 980,0	660,0	660,0	2	26,40	2	19,800	4	13,200					3	9,900		1	13,200			
111	ул.Энтузиастов от д.11/2 до д.15А	150,0	900,0	300,0	300,0	2	12,00	2	9,000	4	6,000					3	4,500		1	6,000			
112	ул.Энтузиастов д.19/5 до д.25	387,0	1 935,0		774,0	2	19,35	2	19,350	4	15,480					3	11,610		1	9,675			
113	ул.Катаева д.51- ул.Энтузиастов д.24/1	327,0	1 635,0		376,0	2	16,35	2	16,350	4	7,520					3	5,640		1	8,175			
114	Энтузиастов от д.32/7 до д.28/3	20,0	120,0			2	1,20	2	1,200										1	0,600			
115	ул.Катаева д.1-пер.Юбилейный д.4а	251,0	1 255,0	502,0	502,0	2	17,57	2	12,550	4	10,040					3	7,530		1	8,785			
116	ул.Энтузиастов д.13/4 до 11/1	100,0	500,0			2	5,00	2	5,000										1	2,500			
117	проезд ул.Катаева, д.51 - д.59	85,0	425,0			2	4,25	2	4,250										1	2,125			

№ п/п	Наименование	Протяженность, пм	Площадь дорожного полотна, м2	Площадь тротуаров, м2	Протяженность прилегающей части, мп	Объем работ в летний период (с 16.05 по 15.10)																	
						механическая уборка								ручная уборка									
						механическое подметание от смета и мусора, мойка проезжей части		полив проезжей части (при температуре воздуха выше +25°С)		механическое подметание от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов) прилегающей части		Ремонтная планировка обочин (дор. полотна)		Ремонт обочин (дор. полотна) с добавлением нового материала (с приобретением и подвозкой)		Уборка территории автопавильонов и посадочных площадок, путепровода, тоннеля от пыли и мусора		Подметание прилегающей зоны от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов), с погрузкой и вывозкой на свалку		Вырубка кустарника (обрезка веток и кустов) (1 раз за сезон)		Уборка территории от случайного мусора, освобождение урн, с погрузкой и вывозкой мусора на свалку	
						периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/год)	годовой объем уборки, тыс. м.п.	периодичность уборки (раз/год)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	к-во оставок	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки	годовой объем уборки, тыс. кв. м	периодичность уборки (раз/мес)
118	проезд Энтузиастов, 11/4 -9/4	100,0	495,0			2	4,95	2	4,950											1	2,475		
119	проезд Воргашорская, 2/3	63,0	252,0			2	2,52	2	2,520											2	2,520		
120	пер. Юбилейный д.9- Катаева д.18	152,0	760,0		304,0	2	7,60	2	7,600	4	6,080					3	4,560			1	3,800		
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 553,0</b>	<b>17 915,0</b>	<b>2 318,0</b>	<b>3 538,0</b>																		
	<b>ПЕРЕУЛКИ пгт.ВОРГАШОР</b>																						
121	пер. Юбилейный от д.2 до д.12	469,0	2 814,0	600,0	938,0	2	34,14	2	28,140	4	18,760					3	14,070			1	17,070		
	<b>ИТОГО</b>	<b>469,0</b>	<b>2 814,0</b>	<b>600,0</b>	<b>938,0</b>																		
	<b>УЛИЦЫ пгт. Заполярный</b>																						
122	ул. Землячки	690,0	4 830,0			1	24,15	1	24,150												4	96,600	
123	ул. Красных Зорь	310,0	2 170,0	319,5	426,0	1	12,45	1	10,850	1	2,130					2	4,260			4	49,790		
124	ул. Твардовского	265,0	2 385,0		530,0	1	11,93	1	11,925	1	2,650					2	5,300			4	47,700		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 265,0</b>	<b>9 385,0</b>	<b>319,5</b>	<b>956,0</b>																		
	<b>ПРОЕЗДЫ пгт.Заполярный</b>																						
125	ул. Фрунзе, 1 - ул. Фрунзе, 30	980,0	5 880,0	759,0	1 960,0	1	33,20	1	29,400	1	9,800					4	3	2,880	2	19,600	4	132,780	
126	Проезд ул. Фрунзе, д.25 (до парка)	80,0	480,0			1	2,40	1	2,400											4	9,600		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 060,0</b>	<b>6 360,0</b>	<b>759,0</b>	<b>1 960,0</b>																		
	<b>Итого по пгт. Воргашор, Заполярный</b>	<b>12 173,0</b>	<b>77 072,0</b>	<b>12 122,5</b>	<b>14 145,0</b>																		
	<b>УЛИЦЫ пгт.Сивомсксинский</b>																						
127	ул. Привокальная	1703,0	8315,0																		1	41,575	
128	ул. Школьная	509,0	2545,0																		1	12,725	
129	ул. Лесная	978,0	4890,0																		1	24,450	
130	ул. Деловская	217,0	1085,0																		1	5,425	
131	ул. Северная	254,0	1270,0																		1	6,350	
	<b>Итого</b>	<b>3661,0</b>	<b>18105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																		
	<b>УЛИЦЫ пгт.Елецкий</b>																						
132	Железнодорожная	664,0	3984,0																		1	19,920	
133	ул.Советская	896,3	5378,0																		1	26,890	
134	ул.Школьная	298,8	1494,0																		1	7,470	
135	ул.Тундровая	315,4	1261,6																		1	6,308	
	<b>ИТОГО</b>	<b>2174,5</b>	<b>12117,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																		
	<b>ПЕРЕУЛКИ пгт. Елецкий</b>																						
136	пер. Школьный	190,9	763,6																		1	3,818	
137	пер. Связной	190,9	954,5																		1	4,773	
	<b>ИТОГО</b>	<b>381,8</b>	<b>1718,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																		
	<b>ПРОЕЗДЫ пгт.Елецкий</b>																						
138	Железнодорожная - Советская №1	91,3	365,2									2	0,365	1	0,365						1	1,826	
139	Железнодорожная - Советская №2	91,3	456,5									2	0,365	1	0,457						1	2,283	
140	Железнодорожная - Советская №3	91,3	365,2									2	0,365	1	0,365						1	1,826	
141	Железнодорожная - Советская №4	91,3	547,8									2	0,365	1	0,548						1	2,739	
142	проезд Тундровый	190,9	763,6									2	0,764	1	0,764						1	3,818	
143	Советская - Строителей №1	182,6	730,4									2	0,730	1	0,730						1	3,652	
144	Советская - Строителей №2	157,6	630,8									2	0,630	1	0,631						1	3,154	
	<b>ИТОГО</b>	<b>896,3</b>	<b>3859,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																		
	<b>Итого по пгт.Елецкий</b>	<b>3452,6</b>	<b>17695,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																		
	<b>Всего по МО ГО "Воркута"</b>	<b>51 338,8</b>	<b>348 095,7</b>	<b>72 671,6</b>	<b>37 656,8</b>																		

Объем летней уборки, всего (тыс.м2, тыс.пм)

9520,138	3601,990	948,312	69,586	79,840	38	36,480	650,772	28,087	6956,560
----------	----------	---------	--------	--------	----	--------	---------	--------	----------

**Перечень объектов ливневой канализации на территории МО "Воркута"**

№ пп	Наименование	Протяженность, м
1	ул. Ленина	2380
2	ул. Московская	522
3	ул. Ленинградская	1257
4	ул. Ломоносова	632,5
5	ул. Б. Пищевиков	370
6	ул. Энгельса	278
7	ул. Комсомольская	1066
8	ул. Парковая	1312
9	ул. Мира	1176
10	ул. Гагарина	690
11	ул. Димитрова	500
	<b>ИТОГО:</b>	<b>10 183,5</b>

## Перечень светофорных объектов на территории МО «Воркута»

Перекрестки				
№ п/п	Место нахождения (адрес)	Контроллер, шт.	Светофор транспортный, шт.	Светофор пешеходный, шт.
1	ул. Ленина - ул. Возейская	1	8	8
2	ул. Димитрова - ул. Яновского	1	8	8
3	ул. Ленина - ул. Гагарина	1	8	8
4	ул. Ленина - ул. Яновского	1	8	8
5	ул. Ленина - ул. Мира	1	8	10
6	ул. Ленина – ул. Транспортная	1	5	2
7	ул. Мира – Б. Пищевиков	1	8	4
8	ул. Автозаводская – ул. Проминдустрии, д. 7	1	8	8
9	ул. Ломоносова - ул. Парковая	1	8	8
10	ул. Яновского – ул. Б. Пищевиков	1	8	2
11	ул. Транспортная - ул. Пушкина	1	6	1
12	ул. Ленинградская - ул. Ломоносова	1	5	6
13	ул. Б. Пищевиков - ул. Лермонтова	1	5	0
14	ул. Б. Пищевиков - ул. Возейская	1	6	0
15	ул. Суворова, д.23	1	4	2
Пешеходные переходы				
			Светофор транспортный Т-7, шт.	
16	ул. Ленина, д. 76		2	
17	ул. Б. Пищевиков (ост. Сангородок)		2	
18	ул. Б. Пищевиков (ост. Горбольница)		2	
19	ул. Б. Пищевиков, д. 19		2	
20	ул. Б. Пищевиков, д. 7		1	
21	ул. Парковая, д. 22		1	
22	ул. Автозаводская, д.16		2	
23	ул. Ленинградская		2	
24	ул. Воргашорская, д. 6		2	
25	ул. Воргашорская (ТЦ «Максима»)		2	
	<b>ИТОГО</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>75</b>

## Перечень видов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения

Содержание работы	Ед. изм.	Планируемый результат выполнения работы					
		2025 год		2026 год		2027 год	
		РБ	МБ	РБ	МБ	РБ	МБ
<b>1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 101,08 км</b>							
<b>1. Сезон – зимний (автомобильные дороги):</b>							
Удаление снежного вала с обочин шнекороторными снегоочистителями (обочины, укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью)	1 км вала	13 300,0	0	13 300,0	0	13 300,0	0
Очистка проезжей части от снега шнекороторным снегоочистителем (покрытие щебеночное или песчано-гравийное)	1 км прохода	0	2 240,0	0	2 240,0	0	2 240,0
Россыпь противогололедных материалов (опасные участки с асфальтобетонным покрытием)	1000 м2	13 300,0	0	13 300,0	0	13 300,0	0
Профилирование дорог, содержащихся под слоем уплотненного снега (наката) автогрейдером (покрытие асфальтобетонное)	1000 м2	6 000,0	1 000,0	6 000,0	1 000,0	6 000,0	1 000,0
Профилирование дорог, содержащихся под слоем уплотненного снега (наката) автогрейдером (покрытие щебеночное или гравийное не обработанное вяжущим)	1000 м2	700,0	0	700,0	0	700,0	0
Очистка проезжей части от снега автогрейдером (покрытие асфальтобетонное)	1000 м2	9 037,0	0	9 037,0	0	9 037,0	0
Очистка проезжей части от снега автогрейдером (покрытие щебеночное или гравийное не обработанное вяжущим)	1000 м2	840,0	0	840,0	0	840,0	0
Вывоз снега с погрузкой с транспортных развязок, мостов, посадочных площадок и автопавильонов	100 тн	0	15,00	0	15,00	0	15,00
Россыпь противогололедного материала на покрытии, содержащемся под "накатом" (покрытие асфальтобетонное)	1000 м2	1 900,0	1 040,0	1 900,0	1 040,0	1 900,0	1 040,0
Россыпь противогололедных материалов (покрытие щебеночное или гравийное не обработанное вяжущим)	1000 м2	420,0	0	420,0	0	420,0	0
Очистка обочин от снега автогрейдером (обочины, укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью)	1000 м2	0	0	0	0	0	0
Очистка обочин от снега автогрейдером (обочины, укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью)	10 км вала	420,0	0	420,0	0	420,0	0
Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (обочины, укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью)	1 км прохода	5 600,0	0	5 600,0	0	5 600,0	0
Пробег комбинированных дорожных машин с грузом и без груза (расстояние между местом загрузки и местом работы) (покрытие асфальтобетонное)	10 км	0	0	0	0	0	0
Очистка обочин от снега плужным снегоочистителем на базе трактора (обочины, укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью)	1 км прохода	2 100,0	0	2 100,0	0	2 100,0	0
Патрульная снегоочистка и уборка посторонних предметов (в прямом и обратном направлениях) (покрытие асфальтобетонное)	1000 м2	12 005,0	0	12 005,0	0	12 005,0	0

Патрульная снегоочистка и уборка посторонних предметов (в прямом и обратном направлениях) (покрытие щебеночное или гравийное не обработанное вяжущим)	1000 м2	1 400,0	0	1 400,0	0	1 400,0	0
Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем на базе автомобиля (покрытие асфальтобетонное)	1000 м2	7 000,0	0	7 000,0	0	7 000,0	0
Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем на базе автомобиля (покрытие щебеночное или гравийное не обработанное вяжущим)	1000 м2	1 400,0	0	1 400,0	0	1 400,0	0
Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (опасные участки с асфальтобетонным покрытием)	1000 м2	5 005,0	0	5 005,0	0	5 005,0	0
Пробег комбинированных дорожных машин с грузом и без груза (расстояние между местом загрузки и местом работы) (опасные участки с асфальтобетонным покрытием)	10 км	0	0	0	0	0	0
Очистка от снега территории посадочной площадки (посадочные площадки)	100 м2	126,0	0	126,0	0	126,0	0
Очистка от снега автопавильона (автопавильоны - всего)	100 м2	103,5	0	103,5	0	103,5	0
Потребление электроэнергии	квт	15 000,0	0	15 000,0	0	15 000,0	0
Очистка дорожных знаков от снега (дорожные знаки информационно-указательные)	100 шт.	46,44	0	46,44	0	46,44	0
Очистка дорожных знаков от снега (дорожные знаки предупреждающие)	100 шт.	43,47	0	43,47	0	43,47	0
Очистка дорожных знаков от снега (дорожные знаки приоритета)	100 шт.	29,16	0	29,16	0	29,16	0
Очистка дорожных знаков от снега (дорожные знаки дополнительной информации)	100 шт.	4,32	0	4,32	0	4,32	0
Очистка дорожных знаков от снега (дорожные знаки запрещающие)	100 шт.	12,96	0	12,96	0	12,96	0
Очистка дорожных знаков от снега (дорожные знаки предписывающие)	100 шт.	1,87	0	1,87	0	1,87	0
Удаление снежного вала шнекороторным снегоочистителем (ограждения из криволинейного металлического бруса)	1 км вала	9,840	5,208	9,840	5,208	9,840	5,208
Закрытие на зиму и открытие отверстий труб (водопрпускные трубы - всего)	шт.	38	0	38	0	38	0
Россыпь противогололедных материалов (опасные участки с гравийным покрытием)	1000 м2	24,99	0	24,99	0	24,99	0
Очистка дороги от снега плужным снегоочистителем на базе автомобиля (опасные участки с гравийным покрытием)	1000 м2	98,0	0	98,0	0	98,0	0
Замена дорожных знаков (дорожные знаки информационно-указательные)	100 шт.	0,0400	0	0,0400	0	0,0400	0
Замена дорожных знаков (дорожные знаки предупреждающие)	100 шт.	0,0400	0	0,0400	0	0,0400	0
Замена дорожных знаков (дорожные знаки приоритета)	100 шт.	0,0300	0	0,0300	0	0,0300	0
Замена дорожных знаков (дорожные знаки запрещающие)	100 шт.	0,0100	0	0,0100	0	0,0100	0
Замена дорожных знаков (знаки дополнительной информации)	100 шт.	0,0100	0	0,0100	0	0,0100	0
Замена дорожных знаков (дорожные знаки предписывающие)	100 шт.	0,0100	0	0,0100	0	0,0100	0
Замена дорожных сигнальных столбиков	100 шт.	0,200	0	0,200	0	0,200	0
Профилактический осмотр и устранение неисправностей линий наружного освещения (светильники линий наружного освещения)	шт.	240,0000	0	240,0000	0	240,0000	0
Очистка лотков водопрпускных труб от снега и льда (лотки водопрпускных труб бетонные)	1 пм	12,5	0	12,5	0	12,5	0

Прокопка снеговых канав (перед началом весеннего снеготаяния) с откидкой снега в сторону снег плотный (водоотводные канавы – всего)	100 м3	2,0	0	2,0	0	2,0	0
<b>2. Сезон – зимний (мостовые сооружения):</b>							
Очистка тротуаров от снега (тротуары из сборных блоков с а/б покрытием)	100м2	230,0800	16,812	230,0800	16,812	230,0800	16,812
Очистка приколесоотбойной зоны на мосту и подходах от снега (приколесоотбойная зона – 0,4м)	100 м2	96,2000	2,24	96,2000	2,24	96,2000	2,24
Очистка тротуаров от снега (из сборных блоков без покрытия)	100 м2	88,0000	0	88,0000	0	88,0000	0
Перевозка рабочих к сооружению и обратно на среднее расстояние 25 в зимний сезон	Маш-ч	0	0	0	0	0	0
Очистка тротуаров от снега (тротуары монолитной конструкции с а/б покрытием)	100 м2	44,4000	0	40,4000	0	40,4000	0
Очистка барьерного ограждения от снега и противогололедных материалов	100 пм	39,3600	12,62	39,3600	12,62	39,3600	12,62
Очистка поверхности и пазов деформационных швов от снега и льда (деформационные швы перекрытого типа)	100 м шва	10,2100	3,64	10,2100	3,64	10,2100	3,64
Очистка водоотводных трубок от снега и льда (трубки металлические)	10 шт.	15,6000	25,2	15,6000	25,2	15,6000	25,2
Очистка поверхности и пазов деформационных швов от снега и льда (деформационные швы тип К-8 – одинарные)	100 м шва	5,7200	0	5,7200	0	5,7200	0
Очистка водосбросных лотков от снега (из сборного бетона)	10 м	7,6000	4	7,6000	4	7,6000	4
Замена светильников на опорах дорожного освещения (светильники)	1 шт.	1	0	1	0	1	0
<b>3. Сезон – летний (автомобильные дороги):</b>							
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм с использованием фрезы W-500 (ширина 500 мм) (покрытие асфальтобетонное)	100 м2	40,00	0	36,85	0	36,85	0
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей (ремонт "картами") (покрытие асфальтобетонное)	1000 м2	6,000	0	2,220	0	2,220	0
Заделка трещин в а/б покрытиях вручную (покрытие асфальтобетонное)	100 м	83,92	0	83,92	0	83,92	0
Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером (покрытие щебеночное или гравийное не обработанное вяжущим)	100 м2	1000,0	0	1000,0	0	1000,0	0
Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (покрытие щебеночное или гравийное не обработанное вяжущим)	1000 м2	200,0	0	200,0	0	200,0	0
Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала (погрузка и подвоз породы и/или щебня)	1 м3	0	3000	0	3000	0	3000
Ремонтная планировка обочин автогрейдером (обочины, укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью)	1 км прохода	202,0	0	202,0	0	202,0	0
Вырубка кустарника в полосе отвода для обеспечения видимости (полоса отвода)	1 га	1,15	0	1,15	0	1,15	0
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах (водопрпускные грубы)	10 м3	12,0	0	12,0	0	12,0	0
Ремонт укрепления обочин (обочины, укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью)	100 м2	24,5	0	24,5	0	24,5	0
Ремонт укрепления обочин (погрузка и подвоз породы и/или щебня)	1 м3	308,7	12,6	308,7		308,7	
Очистка отверстий трубы от грязи и наносов (железобетонные трубы диаметром до 0,5 м)	1 пм	15,0	0	15,0	0	15,0	0



Очистка отверстий трубы от грязи и наносов (железобетонные трубы диаметром 0,5 - 1,0 м)	1 пм	170,0	0	170,0	0	170,0	0
Очистка отверстий трубы от грязи и наносов (железобетонные трубы диаметром 1,0-2,0 м)	1 пм	320,0	0	320,0	0	320,0	0
Очистка отверстий трубы от грязи и наносов (металлические трубы диаметром до 0,5 м)	1 пм	21,0	0	21,0	0	21,0	0
Очистка отверстий трубы от грязи и наносов (металлические трубы диаметром 0,5 - 1,0 м)	1 пм	572,0	0	572,0	0	572,0	0
Очистка отверстия трубы от грязи и наносов (металлические трубы диаметром 1,0 - 2,0 м)	1 пм	124,0	0	124,0	0	124,0	0
Уборка различных предметов и мусора покрытия, обочин, откосов и полосы отвода (полоса отвода)	км	50,54	0	50,54	0	50,54	0
Уборка территории посадочной площадки вручную (посадочные площадки)	100 м2	21,0	9	21,0	0	21,0	0
Уборка различных предметов и мусора с покрытия заездных карманов вручную (заездные карманы)	1 км прохода	12,69	0	12,69	0	12,69	0
Очистка барьерного ограждения от грязи водой из шланга (ограждения из криволинейного металлического бруса)	100 м	5,96	0	5,96	0	5,96	0
Замена отдельных элементов металлического барьерного ограждения (ограждения из криволинейного металлического бруса)	100 м	0,04	0	0,04	0	0,04	0
Восстановление барьерного ограждения	100 пм	0,5	0	0,5	0	0,5	0
Замена дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2)	100 шт.	0,04	0	0,04	0	0,04	0
Замена, установка дорожных знаков (дорожные знаки информационно-указательные)	100 шт.	0,01	0	0,2600	0	0,2600	0
Замена, установка дорожных знаков (дорожные знаки предупреждающие)	100 шт.	1,00	0	0,10	0	0,10	0
Замена, установка дорожных знаков (дорожные знаки приоритета)	100 шт.	0,17	0	0,17	0	0,17	0
Замена, установка дорожных знаков (дорожные знаки запрещающие)	100 шт.	0,07	0	0,07	0	0,07	0
Замена, установка дорожных знаков (дорожные знаки предписывающие)	100 шт.	0,02	0	0,02	0	0,02	0
Замена, установка дорожных знаков (знаки дополнительной информации)	100 шт.	0,01	0	0,01	0	0,01	0
Замена, установка стоек дорожных знаков	100 шт.	1,20	0	0,2	0	0,2	0
Замена и установка дорожных сигнальных столбиков	100 шт.	0,7	0	0,2	0	0,2	0
Окраска стоек дорожных знаков (дорожные знаки информационно-указательные)	100 шт.	1,03	0	1,03	0	1,03	0
Окраска стоек дорожных знаков (дорожные знаки предупреждающие)	100 шт.	0,49	0	0,49	0	0,49	0
Окраска стоек дорожных знаков (дорожные знаки приоритета)	100 шт.	0,33	0	0,33	0	0,33	0
Окраска стоек дорожных знаков (дорожные знаки запрещающие)	100 шт.	0,15	0	0,15	0	0,15	0
Окраска стоек дорожных знаков (знаки дополнительной информации)	100 шт.	0,05	0	0,05	0	0,05	0
Окраска стоек дорожных знаков (дорожные знаки предписывающие)	100 шт.	0,03	0	0,03	0	0,03	0
Нанесение вертикальной разметки на металлическое барьерное ограждение (вид разметки 2.6) (ограждения из криволинейного металлического бруса)	100 м	1,85	0	1,85	0	1,85	0
Замена светильников на опорах дорожного освещения (светильники линий наружного освещения)	шт.	1,0	0	1,0	0	1,0	0
Частичное восстановление профиля водоотводных канав (водоотводные канавы – всего)	100 пм	2,32	0	2,32	0	2,32	0

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи	10000 м2	25	0	0	25	0	25
Оценка технического состояния автомобильных дорог	км	0	101,08	0	101,08	0	101,08
<b>4. Сезон – летний (мостовые сооружения):</b>							
Окраска перильного ограждения за 2 раза (П) (металлическое перильное ограждение тип 2, 1 пм - 1,1 м2)	100 пм	2,0000	0	2,0000	0	2,0000	0
Окраска перильного ограждения за 2 раза (П) (металлическое перильное ограждение тип 1, 1 пм - 0,9 м2)	100 пм	1,0100	4	1,0100	4	1,0100	4
Очистка барьерного ограждения от грязи водой (барьерное ограждение – всего)	100 пм	63,4400	43,9800	63,4400	43,9800	63,4400	43,9800
Очистка перильного ограждения от грязи водой (металлическое ограждение тип 3, 1 пм – 1,3 м2)	100 пм	20,9200	0	20,9200	0	20,9200	0
Очистка тротуаров от грязи и мусора (тротуары из сборных блоков с а/б покрытием)	100 м2	52,2900	60,042	52,2900	60,042	52,2900	60,042
Очистка водоотводных трубок от грязи (водоотводные трубки металлические)	10 шт.	31,2000	18	31,2000	18	31,2000	18
Замена светильников на опорах дорожного освещения (светильники)	1 шт.	1	0	1	0	1	0
Нанесение вертикальной разметки на металлическое барьерное ограждение (П) (вертикальная разметка на барьерном ограждении)	100 пм	3,0400	0	3,0400	0	3,0400	0
Очистка парапетного ограждения от грязи (парапетное ограждение – всего)	100 м2	7,0000	0	7,0000	0	7,0000	0
Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения (П) (барьерное ограждение – криволинейный брус не оцинкованный)	100 пм	0,1400	0,08	0,1400	0,08	0,1400	0,08
Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения (П) (комбинированное ограждение металл – криволинейный брус не оцинкованный)	100 пм	0,1400	0	0,1400	0	0,1400	0
Очистка перильного ограждения от грязи водой (металлическое перильное ограждение тип 2, 1 пм – 1,1 м2)	100 пм	12,0000	0	12,0000	0	12,0000	0
Очистка приколесоотбойной зоны на мосту и подходах от грязи (приколесоотбойная зона 0,4 м)	100 м2	21,8700	16,0112	21,8700	16,0112	21,8700	16,0112
Очистка водосбросных лотков от грязи (водосбросные лотки из сборного бетона)	1 пм	76,0000	40	76,0000	40	76,0000	40
Очистка тротуаров от грязи и мусора (тротуары из сборных блоков без покрытия)	100 м2	20,0000	0	20,0000	0	20,0000	0
Очистка перильного ограждения от грязи водой (металлическое ограждение тип 1, 1 пм – 0,9 м2)	100 пм	6,0300	40	6,0300	40	6,0300	40
Устранение повреждений защитного слоя железобетонных элементов (П) (ж/б плита сталежелезобетонная ПС)	1 м2	1,4000	0	1,4000	0	1,4000	0
Ремонт стойки барьерного ограждения (П) (стойка тип 2 без компенсатора)	1 шт.	2,0000	0	2,0000	0	2,0000	0
Ремонт стойки барьерного ограждения (П) (комбинированное ограждение металл – стойка тип 2 без компенсатора)	1 шт.	2,0000	0	2,0000	0	2,0000	0
Ремонт отдельных секций металлического перильного ограждения (П) (металлическое ограждение тип 2, 1 пм – 1,1 м2)	100 пм	0,0300	0	0,0300	0	0,0300	0
Очистка тротуаров от грязи и мусора (монолитной конструкции с а/б покрытием)	100 м2	8,0800	0	8,0800	0	8,0800	0

Ремонт отдельных секций металлического перильного ограждения (П) (металлическое ограждение тип 1, 1 пм – 0,9 м2)	100 пм	0,0200	0,08	0,0200	0,08	0,0200	0,08
Очистка бордюрного ограждения от грязи	100 пм	1,3300	43,9800	1,3300	43,9800	1,3300	43,9800
Заделка одиночных трещин в бетоне (П) (устой массивный без облицовки - ж/б)	10 пм	0,1000	0	0,1000	0	0,1000	0
Выравнивание положения блоков бордюрного ограждения (П)	100 пм	0,0040	0	0,0040	0	0,0040	0
Очистка гасителей от грязи	1 колодец	8,0000	0	8,0000	0	8,0000	0
Заливка трещин в покрытии битумом в зоне деформационного шва (деформационные швы перекрытого типа)	100 пм	0,0400	0,2	0,0400	0,2	0,0400	0,2
Заливка трещин в покрытии битумом в зоне деформационного шва (деформационные швы тип К-8 одинарные)	100 пм	0,0200	0	0,0200	0	0,0200	0
<b>5. Текущий осмотр мостовых сооружений (1 раз в месяц)</b>	ед.	-	4	-	4	-	4
<b>6. Исполнение решения Воркутинского городского суда № 2-1606/2016 (установка барьерного ограждения 31 км КАД)</b>	пм	-	168	-	-	-	-
<b>7. Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-1838/2022 (установка дорожных знаков 6.13)</b>	ед.	-	1	-	-	-	-
<b>8. Исполнение мероприятий по предписаниям надзорных органов в отношении ремонта и содержания дорог общего пользования</b>	ед.	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками		по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками		по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками	

## 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 30,2794 км

### Сезон – зимний:

#### Механическая уборка:

- очистка проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием от снега и наледи с формированием вала снегоуборочной техникой	1000м2	22 596,874	22 596,874	22 596,874
- посыпка противогололедным материалом (опасные участки проезжей части и тротуаров, посадочные площадки остановок общественного транспорта)	1000м2	3 296,669	3 296,669	3 296,669
- перекидывание снега и скола на свободные площади	1000пм	1 739,485	1 739,485	1 739,485
- погрузка снега и скола в а/м, транспортировка в отвал, планировка отвала	1000м2	13975,962	13975,962	13975,962

#### Ручная уборка:

- очистка от снега автопавильонов и посадочных площадок	шт 1000 м2	75/100,8	75/100,8	75/100,8
- очистка поверхностей автопавильонов от загрязнений	шт 100 м2	30/6,0	30/6,0	30/6,0
-уборка проезжей части и тротуаров от случайного мусора, освобождение урн, погрузка в а/м и транспортировка на свалку	шт 1000 м2	30/15 639,016	30/15 639,016	30/15 639,016
- очистка барьерного ограждения от снега и противогололедных материалов	100 пм	12,12	12,12	12,12
- очистка перильных удерживающих пешеходных ограждений от снега и противогололедных материалов	100 пм	14,21	14,21	14,21

### Сезон – зимний (мостовые сооружения - путепровод по ул. Ленина):

Очистка ограждения парапетного типа проезжей части (сборное железобетонное)	пм	206,16	206,16	206,16
Очистка ограждения парапетного типа тротуаров (сборное железобетонное)	пм	206,16	206,16	206,16
Очистка барьерного ограждения тротуаров от снега и противогололедных материалов	пи	206,16	206,16	206,16
Очистка водоотводных трубок от снега и льда (трубки металлические)	шт	22	22	22
<b>Сезон – летний (мостовые сооружения - путепровод по ул. Ленина):</b>				
Окраска барьерного ограждения тротуаров за 2 раза (П) (металлическое ограждение (высота – 1,4 м))	пм	206,16	206,16	206,16
Очистка барьерного ограждения тротуаров от грязи водой (металлическое ограждение)	пм	206,16	206,16	206,16
Очистка ограждения парапетного типа проезжей части (сборное железобетонное высотой 0,63 м) от грязи водой	пм	206,16	206,16	206,16
Очистка водоотводных трубок от грязи (водоотводные трубки металлические)	шт	22	22	22
Ремонт отдельных секций барьерного ограждения тротуаров (металлические ограждения высотой 1,14м)	пм	2	2	2
Нанесение вертикальной разметки на ограждения парапетного типа проезжей части (сборное железобетонное высотой 0,63 м) (вертикальная разметка 2.7)	пм	206,16	206,16	206,16
Ремонт водоотводных трубок (водоотводные трубки металлические)	шт	4	4	4
Устранение повреждений защитного слоя железобетонных элементов (ж/б плита сталежелезобетонная ПС)	1м2	1,5	1,5	1,5
Ремонт деформационных швов закрытого типа	пм	48,6	48,6	48,6
Заделка одиночных трещин в бетоне и мелких дефектов в железобетонных конструкциях	пм	1,0	1,0	1,0
Ведение паспорта моста	пм	103,08	103,08	103,08
Получение заключения по результатам обследования	шт	1	-	-
<b>Сезон – летний:</b>				
<i>Механическая уборка:</i>				
- механическое подметание от смета и мусора, мойка проезжей части	1000м2	12 616,408	12 616,408	12 616,408
- полив проезжей части	1000м2	5 272,451	5 272,451	5 272,451
- механическое подметание от смета и мусора (очистка от межсезонных наносов) прилотовой части	1000 пм	697,166	697,166	697,166
- ремонтная планировка обочин	1000 пм	56,283	56,283	56,283
- ремонт обочин с добавлением нового материала (с его приобретением и подвозкой)	1000м2	123,756	123,756	123,756
<i>Ручная уборка:</i>				
- подметание прилотовой зоны от смета и мусора	1000м	634,262	634,262	634,262
- уборка территории от случайного мусора	1000м2	6 235,030	6 235,030	6 235,030
- уборка территории автопавильонов и посадочных площадок от пыли и мусора	шт /1000м2	75/87,36	75/87,36	75/87,36

- очистка и мойка поверхностей автопавильонов от загрязнений	шт 100 м2	30/6,0	30/6,0	30/6,0
- освобождение урн (ежедневно)	шт	75	75	75
- содержание барьерных ограждений	100 пм	12,12	12,12	12,12
- содержание перильных удерживающих пешеходных ограждений (ремонт, покраска, очистка)	100 пм	14,21	14,21	14,21
Вывоз смета и отходов на свалку, с погрузкой в а/м	1000м2	6 235,03	6 235,03	6 235,03
Вырубка кустарника (обрезка веток и кустов) (1 раз за сезон)	1000м2	68,886	68,886	68,886
Заготовка (приобретение) противогололёдного материала	100м3	12,0	12,0	12,0
<b>Приведение в нормативное состояние аварийно-опасного участка (от д. 27 до д. 43 по ул. Б. Пищевиков):</b>				
Ремонт тротуаров	1000 м²	1,500	-	-
Установка бортового камня	1000 п м	0,600	-	-
Установка перильных ограждений	100 п.м.	200	-	-
Исполнение решения Воркутинского городского суда № 2-1606/2016 (ремонт барьерного ограждения) (ул. Усинская)	п м	100	-	-
<b>Исполнение решения Воркутинского городского суда № 2-1541/2017 (обустройство посадочных площадок)</b>				
- Лермонтова 25 (установка бортового камня)	п м	312	-	-
- Лермонтова 25 (обустройство посадочных площадок и тротуаров)	м²	350	-	-
Обустройство 2-х ИДН на ул. Лермонтова в районе д. 23 и 25	м²	54	-	-
Обустройство посадочной площадки и тротуара по ул. Димитрова напротив д. 10 по ул. Димитрова	ед.	1	-	-
Монтаж камер видеонаблюдения на остановочных павильонах	ед.	18	11	-
Подключение отапливаемых остановочных павильонов к выделенным линиям электроснабжения	ед.	28	1	-
Оценка технического состояния автомобильных дорог	км	30,2794	30,2794	30,2794
Ведение технического контроля за состоянием дорог (постоянно)	1000 пм	30,2794	30,2794	30,2794
Исполнение мероприятий по предписаниям надзорных органов в отношении содержания и ремонта дорог общего пользования	ед.	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками
<b>1.3. Содержание улично-дорожной сети протяженностью 51,3388 км</b>				
<b>Сезон – зимний (автомобильные дороги):</b>				
<i>Механическая уборка:</i>				
- очистка проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием от снега и наледи с формированием вала	1000м2	18 674,66	18 674,66	18 674,66
- посыпка противогололёдным материалом (опасные участки проезжей части, тротуары, посадочные площадки остановок общественного транспорта)	1000м2	5 590,035	5 590,035	5 590,035
- перекидывание снега и скола на свободные площади	1000 пм	1 578,343	1 578,343	1 578,343
- погрузка снега и скола в а/м с транспортировкой в отвал, планировка отвала	1000м2	7 849,808	7 849,808	7 849,808

<i>Ручная уборка:</i>				
- ручная очистка от снега пешеходных дорожек и площадок	1000м2	5,88	5,88	5,88
- очистка от снега автопавильонов и посадочных площадок	шт/100м2	39/52,416	39/52,416	39/52,416
- очистка поверхностей автопавильонов от загрязнений	шт/ 100м2	13/2,6	13/2,6	13/2,6
- уборка проезжей части и тротуаров от случайного мусора, освобождение урн, погрузка мусора в а/м и транспортировка на свалку	шт/ 1000м2	13/11 339,865	13/11 339,865	13/11 339,865
- очистка барьерного ограждения от снега и противогололедных материалов	100 пм	4,54	4,54	4,54
- очистка перильных удерживающих пешеходных ограждений от снега и противогололедных материалов	100 пм	4,92	4,92	4,92
<b>Сезон – летний (автомобильные дороги):</b>				
<i>Механическая уборка:</i>				
- механическое подметание, мойка проезжей части	1000м2	9 520,138	9 520,138	9 520,138
- полив проезжей части	1000м2	3 601,99	3 601,99	3 601,99
- механическое подметание прилотовой части	1000м2	948,312	948,312	948,312
- ремонтная планировка обочин	1000 пм	69,586	69,586	69,586
- ремонт обочин с добавлением нового материала (с подвозкой)	1000м2	79,840	79,840	79,840
<i>Ручная уборка:</i>				
- подметание прилотовой зоны от смета и мусора (очистка от наносов)	1000 пм	650,772	650,772	650,772
- уборка от случайного мусора	1000 м2	6 956,56	6 956,56	6 956,56
- уборка территории автопавильонов и посадочных площадок, путепровода, тоннеля от пыли и мусора	шт./ 1000м2	38/36,48	38/36,48	38/36,48
- очистка и мойка поверхностей автопавильонов от загрязнений	шт 100 м2	13/2,6	13/2,6	13/2,6
Вырубка кустарника (обрезка веток и кустов)	1000м2	28,087	28,087	28,087
- погрузка мусора с транспортировкой на свалку	1000м2	6956,56	6956,56	6956,56
- установка (уборка) скамеек и урн	шт.	25	25	25
- освобождение урн (ежедневно)	шт.	25	25	25
- содержание перильных удерживающих пешеходных ограждений (ремонт, покраска, очистка)	100 пм	4,92	4,92	4,92
- содержание барьерных ограждений	100 пм	4,54	4,54	4,54
Ямочный ремонт и ремонт «картами» асфальтобетонного покрытия	100 м2	157,70	70,00	70,00
Устранение мелких деформаций и повреждений проезжей части (работы по заделке ям и выбоин)	м3	250	250	250
Заделка трещин в а/б покрытиях вручную	100 м	80,00	80,00	80,00
Очистка и окраска барьерного ограждения	100 м2	0,82	0,82	0,82
Ремонт отдельных секций барьерного ограждения	1 пм	20	20	20
Заготовка противогололедного материала	100 м3	50,0	50,0	50,0
Оценка технического состояния автомобильных дорог	км	51,3388	51,3388	51,3388
Замена бордюрного камня	пм	228	200	200
<b>Ведение технического контроля за состоянием дорог и мостовых сооружений (постоянно)</b>	1000 пм	51,3388	51,3388	51,3388

<b>Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-2428/2014 (ремонт тротуаров, обустройство перильных ограждений), на следующих участках: !</b>				
- перекресток ул. Мира – ул. Транспортная (замена бортового камня)	1 пм	160	-	-
- перекресток ул. Мира – ул. Транспортная (ремонт тротуаров)	м2	640	-	-
- перекресток ул. Мира – ул. Транспортная (установка перильных ограждений)	1 пм	112	-	-
<b>Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-1748/2015 (ремонт дорог), на следующих участках: !</b>				
- ул. Яновского от ул. Ленина до б-р Пищевиков (замена бортового камня)	1 пм	200	-	-
- ул. Яновского от ул. Ленина до б-р Пищевиков (ремонт тротуаров)	м2	690	-	-
- ул. Яновского от ул. Ленина до б-р Пищевиков (ремонт дороги)	м2	1050	-	-
<b>Исполнение мероприятий по предписаниям надзорных органов в отношении ремонта и содержания улично-дорожной сети</b>	ед.	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками
<b>1.4. Содержание ливневой канализации</b>				
- очистка водоотводных траншей от снега	100 пм	3,00	3,00	3,00
- очистка водопропускных труб от грязи	шт.	11	11	11
- очистка дренажа из шланга (2 раза в год)	100 пм	101,835	101,835	101,835
- очисткаждеприемников и колодцев (2 раза в год)	100 шт.	1,50	1,50	1,50
<b>1.5. Содержание технических средств организации дорожного движения</b>				
- перемещение ранее установленных светофоров	шт.	2	1	1
- техническое обслуживание светофорных объектов	шт.	25	25	25
- ревизия контроллеров (декадная, месячная, квартальная, полугодовая, годовая)	шт.	15	15	15
- замена контроллеров	шт.	2	2	2
- замена секций светофора	секция	10	10	10
- очистка светофора от пыли (2 раза в неделю)	шт.	200	200	200
- очистка светофора от снега	шт.	200	200	200
- воздушная и подземная укладка кабеля электрического (для светофоров)	м.п.	по факту	по факту	по факту
- содержание дорожных знаков (очистка от пыли и грязи 1 раз в месяц, очистка от снега, установка на место и другие работы по содержанию)	100 шт	27,33	27,33	27,33
- закрепление (утопление) оснований дорожных знаков	шт.	100	100	100
- установка, замена стоек, опор для знаков	шт.	100	100	100
- установка новых знаков, замена знаков с заменой крепежных кронштейнов	шт.	200	100	100
- перестановка ранее установленных средств организации дорожного движения	шт.	50	50	50
- установка дорожных сигнальных столбиков на ж/д переездах	шт.	208	-	-
- замена дорожных сигнальных столбиков на ж/д переездах	шт.	40	40	40
- формовочная обрезка деревьев высотой до 5м	100 шт	7,2	7,2	7,2
- электроснабжение светофорных объектов	объект	25	25	25

- устройство пешеходных переходов, разметка 1.14.1 (с использованием белой и желтой краски)	м2	6860	6860	6860
- нанесение горизонтальной разметки	км	114,0	114,0	114,0
- нанесение вертикальной разметки	км	1,182	1,182	1,182
- оборудование новых дорожных неровностей, приведение искусственных дорожных неровностей в нормативное состояние	шт.	6	2	-
- установка светофоров Т-7	шт.	2	2	2
- установка светофоров П1/П2	шт	2	2	2
Обслуживание сигнального освещения пешеходных переходов (перекресток ул. Яновского – ул. Парковая)	объект	1	1	1
Обустройство пешеходных переходов (исполнение п.3.2 протокола заседания республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 14.07.2022 №2), а также: - исполнение судебного решения №2-1693/2015 - исполнение судебного решения №2-2454/2015 - исполнение судебного решения №2-1651/2020 - исполнение судебного решения №2-2-834/2021	шт	4	-	-
установка Г-образных опор	шт	8	-	-
установка дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход»	шт	32	-	-
Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-2878/2013 (установка дорожных знаков у ИДН)	ед	1	-	-
Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-2197/2014 (установка дорожных знаков у ИДН)	ед	1	-	-
Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-1541/2017 (установка дорожных знаков)	ед	1	-	-
Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-2-15/2021 (установка дорожных знаков) !	ед.	4	-	-
Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-1323/2022 (установка информационных секций)	шт	70	-	-
Исполнение решения Воркутинского городского суда №2-1838/2022 (установка дорожных знаков)	ед	1	-	-
Исполнение мероприятий по предписаниям надзорных органов в отношении технических средств организации дорожного движения	ед.	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками	по мере поступления, в соответствии с установленными в предписании сроками



Перечень объектов уличного освещения на территории МО "Воркута"

№ п/п	Наименование участка	Протяженность линии, м	Количество опор,	Количество	Количество узлов
			шт.	светильников	учета
			шт.	шт.	шт.
	<b>Город</b>				
1	ул. Комсомольская спуск к школе №1, спуск к отделению гинекологии	1740	28	32	
2	ул. Пушкина (от ул. Горняков до ул. Комсомольская), (от ул. Транспортная до ул. Горняков)	1230	21	21	1
3	ул. Московская	2086	4	19	1
4	ул. Горняков	1050	4	8	1
5	ул. Ленинградская (от пл. Кирова до пл. Спортивная),(от пл. Спортивная до ул. Ломоносова), (от ул. Ломоносова до ул. Димитрова)	3180	50	47	
6	ул. Стадионная	200	2	2	
7	ул. Мира (от ул. Транспортная до ул. Ленина), (от ул. Ленина до ул. Парковая), (от ул. Парковая до ул. Ленинградская)	5850	64	81	2
8	ул. Парковая, (от ул. Пушкина до ул. Московская), (от ул. Московская до ул. Мира), (от ул. Мира до ул. Ломоносова), (от ул. Ломоносова до ул. Дончука)	3750	45	46	1
9	ул. Ленина (от пл. Metallистов до пл. Мира), (от пл. Мира до пл. Юбилейной), (от ул. Яновского до ул. Вазейская), (путепровод ул. Ленина, от ул. Яновского до ул. Вазейская сторона пл. Центральная), (от Городской поликлиники до парка Победы)	17840	105	210	4
10	ул. Б. Пищевиков (от ул. Мира до развязки "Холодильник"), (от развязки "Холодильник" до ул. Вазейская), (от ул. Вазейская до ул. Суворова)	24400	118	128	2
11	ул. Красноармейская	715	6	6	
12	ул. Ломоносова	1912	22	22	1
13	ул. Усинская	6185	53	53	1
14	ул. Усинская	834	6	7	1
15	ул. Энгельса	4920	42	47	1
16	ул. Суворова	4170	34	36	2
17	ул. Транспортная (от ул. Мира до пл. Metallистов), (от пл. Metallистов до "67-й параллели")	2820	24	27	1
18	ул. Яновского	480	5	6	1
19	ул. Дончука	3290	25	26	1
20	ул. Шахтерская Набережная	1894	15	15	1
21	ул. Вазейская	2070	23	25	1
22	ул. Гагарина	1380	12	16	
23	ул. Димитрова	2624	20	20	1
24	ул. Чернова	7100	32	32	1
25	ул. Лермонтова	1650	15	15	
26	ул. Комарова	3200	23	46	1
27	ул. Б.Шерстнева	1299	14	14	
28	ул. Шахтная	1518	11	11	
29	ул. Гаражная	2370	22	22	1
30	ул. Авиационная	1608	13	13	1
31	ул. ТЭЦ	660	6	6	
32	ул. Энергетиков	840	7	7	
33	ул. Пионерская	2497	23	23	1
34	ул. Автозаводская	720	12	10	
35	Пешеходный переход от ул. Б. Пищевиков до ул. Автозаводская	987	12	12	
36	ул. Почтовая	1302	16	17	1
37	ул. Проминдустрии	3030	19	19	
	ул. Привокзальная				

		2060	51	51	1
38	ул. Матвеева	482	4	4	
39	ул. Лесокомбинатовская	480	6	6	
40	пер. Парковый	480	7	7	
41	пер. Типографский	1950	35	35	
42	«67-я параллель»	2221	35	36	1
43	ул. Тиманская (от ул. Ленина до ул.Б.Пишевиков)	1650	45	45	1
44	Храм прихода Иконы Иверской Божьей Матери	360	7	7	
45	пл. Кирова	360	5	9	
46	пл. Спортивная	330	4	20	
47	пл. Мира	810	9	9	
48	пл. Металлистов	3930	19	95	
49	пл. Центральная	360	11	22	1
50	пл. Юбилейная	100	2	2	
51	пл. Комсомольская	570	8	8	
52	пл. Привокзальная	170	8	8	
53	Сквер ул. Горняков – ул.Московская	260	12	44	
54	Фонтан	250	12	12	
55	Сквер ул.Парковая – ул.Мира	280	11	11	
56	Сквер ул. Яновского – ул. Дончука	920	32	43	1
57	Парк Победы	340	16	16	
58	Сквер школы №1	210	6	6	
59	Сквер ул. Ленинградская – ул.Мира	5900	18	19	
60	Территория городской больницы	720	8	8	1
61	Здание онкологии	5310	59	67	1
62	Территория Сангородка	520	6	6	1
63	ул. Снежная	257	10	12	
64	Сквер ул. Б. Шерстнева	233	9	15	
65	Сквер пл. Центральная	716	9	9	
66	ул Локомотивная	2500	17	17	1
67	ул. Станционная (от пл. Комсомольская до дома 1 по ул. Станционная)	1280	10	16	1
68	ул. 1-я Линейная Шахтерский район (от дома 10 до дома 18)	720	7	7	
69	ул. Пирогова, д. 7	1840	32	37	1
70	ул. Некрасова	1600	6	6	
71	ул. Комарова (от ул. Лермонтова до ул. Суворова)	2133	39	39	
72	Парк Пионеров	450	17	29	1
73	Шахтерский район (круговое движение на территории памятника "50 лет Стахановскому движению")	380	19	9	
74	ул. Водопроводная (с ул. Славянская)	260	8	8	
75	ул. Варандейская	200	6	6	
76	ул. Коммунальная	400	23	23	
77	мост через р.Воркута в районе ш.Воркутинская	120	5	5	
78	транспортная развязка «Холодильник»	50	2	2	
79	ул. Привокзальная д.29 (детская площадка)	470	20	20	
80	Эко тропа по ул. Тиманская	50	3	3	
81	Сквер ул.Мира в районе д.17	140	4	4	
82	территория Центральной площади по ул.Суворова	<b>168 223</b>	<b>1 635</b>	<b>2 010</b>	<b>42</b>
	<b>Итого город</b>				
	<b>п.г.т.Воргашор</b>				
83	ул. Катаева	1 250	39	46	1
84	ул. Есенина	770	5	5	
85	ул. Ленинского Комсомола	600	16	16	1

86	ул. Катаева д. 27 - ул. Фасадная д. 1	400	5	5	
87	ул. Энтузиастов д. 20/5-32	510	23	23	1
88	ул. Катаева д. 43 -ул. Энтузиастов д.14	350	10	10	1
89	переулок Юбилейный	1 830	27	29	1
90	ул. Воргашорская	1 100	31	35	1
91	сквер пл. Центральная	3 510	26	52	1
92	ул. Воргашорская д. 12	510	6	10	1
93	переулок Юбилейный д. 2-ул. Воргашорская д. 12	1870	13	15	1
94	ул. Энтузиастов д. 4/1-32/7	440	5	5	
95	ул.Л.Толстого	510	7	7	
96	ул. Катаева д. 39-ул. Энтузиастов д. 5	70	3	3	
	проезд от ул. Катаева до д. 12/1 по ул. Катаева	13 720	216	261	9
	<b>Итого пгт. Воргашор</b>				
	<b>пгт. Заполярный</b>				
97	ул. Красных Зорь	370	6	6	
98	ул. Твардовского	450	7	11	
99	ул. Фрунзе	1 100	32	35	1
100	ул. Землячки	800	7	7	1
101	ул. Землячки	1 000	19	20	
	Сквер ул. Фрунзе	3 720	71	79	2
	<b>Итого пгт.Заполярный</b>				
	<b>пгт.Северный</b>				
102	Пешеходный переход пгт. Северный (ул. Крупской)	600	3	7	1
103	а\дорога на мкр. Цемязаводский	900	7	7	
104	ул. Крупской	560	15	17	
105	ул. Народная	970	29	29	1
105	ул. Цементнозаводская	735	16	16	1
106	ул. Юго-Западная	560	18	17	
107	ул. Юго-Западная	460	13	12	
107	ул. Солнечная	335	11	9	1
108	ул. К.Маркса	310	8	9	
109	пер.Ясный	170	6	6	
110	пер.Солнечный	900	13	13	
111	ул. Банная, церковь	140	8	11	
112	Дом Культуры	470	22	23	
113	Парк пгт.Северный	1150	19	19	1
114	Мост пгт. Северный (учет в кольце)	8 260	188	195	5
	<b>Итого пгт.Северный</b>	1 250	19	19	1
	<b>Итого пгт.Елецкий</b>	1 690	26	26	1
	<b>Итого пст. Сивомаскинский</b>	196 863	2 155	2 590	60
	<b>Всего по МО «Воркута»</b>				

#### Виды работ по организации уличного освещения

Содержание работы	Ед. изм.	Планируемый результат выполнения работы		
		2025	2026	2027
1	2	3	4	5
<b>Сезон – зимний, летний:</b>				
<i>Светильники:</i>				
- проверка состояния горения (1 раз в неделю)	шт.	2 590	2 590	2 590
- осмотр светильников (1 раз в год)	шт.	2 590	2 590	2 590
- замена светильников (в том числе после ремонта)	шт.	150	150	150

- замена ламп ртутных	шт.	300	300	300
- замена ламп светодиодных	шт.	50	50	50
- замена светильников на энергосберегающие	шт.	100	100	100
- расфазировка светильников	шт.	252	242	242
- перезарядка арматуры и замена патронов со снятием светильника	шт.	100	100	100
- замена пускорегулирующей аппаратуры со снятием светильника	шт.	100	100	100
- замена зарядного провода	%	5	5	5
<i>Воздушные линии:</i>				
- верховой осмотр воздушных сетей (1 раз в месяц)	1000м	196,863	196,863	196,863
- очистка сетей от веток и набросов (1 раз в год)	1000м	68,65	68,65	68,65
- перетяжка провода и регулировка тросов	1000м	20,6	20,6	20,6
		(с перезарядкой изоляторов кронштейнов-10%)	(с перезарядкой изоляторов кронштейнов-10%)	(с перезарядкой изоляторов кронштейнов-10%)
- демонтаж и вывоз опор, в том числе сбитых	шт.	по факту	по факту	по факту
- установка опор	шт.	по факту	по факту	по факту
- замена изоляторов	%	1	1	1
- выправка опор	шт.	50	50	50
- нумерация опор	шт.	300	600	600
- проверка наличия трещин в опорах (1 раз в год)	шт.	2 155	2 155	2 155
<i>Кабельные линии:</i>				
- осмотр кабельной линии, кабельных колодцев, концевых муфт - на линиях до 1000 вольт (1 раз в год, по мере необходимости)	1000м	2,3	2,3	2,3
- замена кабельной линии, муфт, восстановление каменных кладок колодцев и каналов, вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии	%	10	10	10
<i>Пункты питания:</i>				
- осмотр пунктов электроснабжения (1 раз в месяц)	шт.	60	60	60
- техническое обслуживание и текущий ремонт	шт.	60	60	60
- снятие показаний счетчика (1 раз в месяц)	шт.	60	60	60
- перевод реле времени (5 раз в месяц)	шт.	60	60	60
<i>Устройство телемеханического и автоматического управления наружным освещением</i>				
- техническое обслуживание	шт.	60	60	60
Электроснабжение	кВт*ч	по факту	по факту	по факту
Ведение технического контроля за состоянием объектов уличного освещения	км	196,863	196,863	196,863
<i>Обустройство уличного освещения (установка опор, установка светильников, протяжка и подключение питающего кабеля)</i>				
ул. Цементнозаводская	кол-во опор	7	-	-
ул. Солнечная	кол-во опор	2	-	-
ул. Лесокомбинатовская	кол-во опор	14	-	-
пешеходная дорожка от д. 25 до д. 24 по ул. Лермонтова	кол-во опор	3	-	-
-судебное решение №2а-484/2018	кол-во опор	8	-	-
ул. Славянская (на участке от транспортной развязки "Серп и молот" до перекрестка с ул. Врачебная)	кол-во опор	7	-	-
-судебное решение №2а-484/2018	кол-во опор	6	-	-
ул. Ленина (от д. 59 до д. 61 по ул. Ленина)	кол-во опор	29	-	-
б-р Шерстнева (от д.2 до д. 14 по б-р Шерстнева)	кол-во опор	6	-	-
ул. Лермонтова (от д. 25 по ул. Лермонтова до транспортной развязки "Стахановское движение")	кол-во опор	12	-	-
ул. Дорожная	кол-во опор	4	-	-
-судебное решение №2-1323/2022	кол-во опор	4	-	-
пер. Депоовский (от перекрестка с б-р Пищевиков до заезда к ТЦ "Мир")	кол-во опор	1	-	-
ул. Чернова д. 10а (со стороны оврага)	кол-во опор	1	-	-

## **Порядок ведения журнала производства муниципальных работ и контроля за их выполнением**

1.1. Контроль качества выполнения муниципальных работ осуществляется путем визуальной оценки силами главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) соответствия осматриваемых объектов нормативным требованиям к качеству содержания, капитального ремонта и ремонта и соответствия выполняемых работ установленному муниципальному заданию на момент проведения осмотра.

1.2. Периодичность осмотров определяется ГРБС. Проведение осмотров качества работ обычно производится не чаще одного раза в неделю и не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным графиком осуществления контрольных мероприятий по проверке качества выполнения работ. В случае необходимости, ГРБС может проводить внеплановые осмотры качества чаще, чем один раз в неделю.

1.3. Контроль качества содержания, капитального ремонта и ремонта объектов проводится должностным лицом ГРБС, уполномоченным на проведение контрольных мероприятий, в присутствии представителя организации-исполнителя, выполняющей на осматриваемых объектах муниципальные работы. В проведении контрольных мероприятий могут принимать участие представители общественности, контролирующих и надзорных органов (при наличии согласования с ГРБС).

1.4. Перед осмотром в зимнее время по журналу записи погодных условий должно быть установлено время окончания последнего снегопада или обнаружения гололедицы. Журнал записи погодных условий должен вестись в каждой организации, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему порядку.

1.5. По результатам осмотра качества выполняемых работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов ведется журнал контроля качества по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку.

В случае несогласия представителя организации-исполнителя с замечаниями, отраженными в журнале, особое мнение отражается в графе «примечания», проверка проводится повторно в присутствии представителя администрации городского округа «Воркута».

1.6. Устранение замечаний по выполнению работ, отраженных ГРБС в журнале контроля качества, производится исполнителем в установленный в журнале срок. После устранения недостатков, ГРБС уведомляется о необходимости проведения повторного осмотра, в журнале отражается фактическая дата устранения недостатков, заверенная подписью представителя ГРБС.

### **2. Порядок ведения журнала производства работ**

2.1. Ведение журнала производства работ обязательно для всех организаций, выполняющих муниципальные работы.

2.2. Оформление журнала производится по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

2.3. Журнал ведется на бумажном носителе, в пронумерованном, прошнурованном (сшитом) виде. Журнал скрепляется печатью ГРБС. Возможно ведение журнала, изготовленного типографским способом, при условии соблюдения формы, установленной настоящим порядком.

2.4. Приказом руководителя организации назначается должностное лицо, ответственное за ведение и хранение журнала производства.

2.5. Журнал должен заполняться аккуратно и четко, при наличии исправлений в графе «Особые отметки» указывается основание выполненных исправлений, дата и подпись внесшего исправления лица. Вырывать листы из журнала не допускается.

2.6. Журнал выдается для проверки и записей по первому требованию ГРБС, уполномоченных лиц и иных контролирующих органов.

## ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Дата	Время заполнения	Погодные условия						
		Температура воздуха, град.С	Давление, мм рт.ст.	Состояние погоды (ясно, пасмурно, переменная облачность)	Осадки			
					Вид	Время начала	Время окончания	Интенсивность
1	2	3	4	5	6	7	8	9

При учете интенсивности снегопадов применяется следующая градация:

- слабая интенсивность, при высоте выпавшего во время снегопада снега менее 2 см;
- средняя интенсивность, при высоте выпавшего во время снегопада снега от 2 до 5 см включительно;
- сильная интенсивность, при высоте выпавшего во время снегопада снега от 5 до 10 см включительно;
- очень сильная интенсивность, при высоте выпавшего во время снегопада снега более 10 см.

## Журнал проверки качества выполняемых работ

по \_\_\_\_\_ (наименование муниципальной работы)

№ п/п	Наименование объекта (автомобильной дороги, место расположения светофорного объекта и т.д.)	Наименование выполняемой работы	Выявленные недостатки		Срок для устранения недостатков	Подписи		Примечания	Дата устранения недостатков, подпись представителя заказчика
			Описание	Объем		Заказчик	Исполнитель		

**ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**  
по (наименование муниципальной работы)

Заказчик работ \_\_\_\_\_

Наименование Организации-исполнителя \_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность лица, ответственного за ведение и хранение журнала \_\_\_\_\_

Закрепленный перечень объектов:

№ п/п	Наименование (в соответствии с муниципальным заданием)	Место нахождения объекта	Техническая характеристика (протяженность, кв.м, шт., ед.)

Начат \_\_\_\_\_

Окончен \_\_\_\_\_

Страниц \_\_\_\_\_

Дата, время	Состояние проезжей части до проведения работ (чистое, мокрое, снег, снежный накат и т.д.), толщина отложений	Сведения о выполняемых работах										Материалы			Особые отметки (ДТП, ЧС и т.п.)	Подпись ответственного лица		
		Адрес работ						Дорожная техника				Число занятых рабочих	Наименование	Приход			Расход	
		Вид работы (в соответствии с МЗ)	Наименование объекта	Начало участка	Конец участка	Объем работ		Марка и номер	Время работ		Отработано маш./час							
						Ед. изм. (п.м, кв.м, куб.м, шт. и др.)	Кол-во		Начало	Окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

**УГХ администрации МО «Воркута»  
ВЕРНО**

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 39 (тридцать девять) листов.

Начальник

УГХ администрации МО «Воркута»



*Фенева*

Фенева И.А.

28.12.2024